

CARTA PROPOSTA

Baturité/CE, 08 de Setembro de 2020.

À

Prefeitura Municipal de General Sampaio
Comissão Permanente de Licitação

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 2020.08.03.01

Data e Hora de Abertura: 08/09/2020 as 9:00hs.

RAZAO SOCIAL: DE BRITO ENGENHARIA

CNPJ: 31.625.590/0001-71

Endereço: TV TRO SOUZINHO, 1320 ; BEIRA-RIO BATURITÉ-CE; CEP 60760-000

email: diego@debritoengenharia.com.br, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 99713-0755

BANCO Votorantim - 655 AGENCIA Nº: 0655 CONTA CORRENTE Nº: 2206298-0

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta pra execução dos serviços

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ALFREDO VIEIRA DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E RAIMUNDO GALDINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VR. TOTAL (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ALFREDO VIEIRA DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E RAIMUNDO GALDINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE	42.359,87

Pag 1/2

1. Valor global da proposta :

R\$ 42.359,87 (Quarenta e Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Sete centavos.)

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - 51998-D
RPN - 061246362-1

DE BRITO ENGENHARIA – Endereço: TV TRO SOUZINHO, 1320 ; BEIRA-RIO BATURITÉ-CE; CEP 60760-000

CNPJ: 31.625.590/0001-71; EMAIL: diego@debritoengenharia.com.br ; tel: (85) 3337-1316

2. Prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias, conforme edital.

3. Validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias.

Declaramos que, nos valores apresentados, acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr DIEGO DE BRITO OLIVEIRA, Carteira de Identidade n°. 2008009271127, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF n° 02235990347, como representante legal desta empresa. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Diego de Brito Oliveira
CPF: 02235990347

Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - 51998-D
RPN - 061246362-1

Pag 2/2

RECIBO DE RECEBIMENTO DE ASSINATURA DE

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA

Autenticidade SEMELHANÇA

Onu fé General Sampaio - 08/09/2020

m test. da verdade

marcos avelino barbosa

Maria Magalhães Costa - Tabelã
 Israelit Magalhães Costa - cstr. Superintendente
 Marcos Avelino Barbosa - Tmã - Fs. Substituto



2 X

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ALFREDO VIEIRA DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E RAIMUNDO GALDINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

LOCAL: SEDE DE GENERAL SAMPAIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

UNIDADES: 1.0UND

VALOR POR UNIDADE: R\$ 42.359,87

FONTE SEINFRA

DATA : 08/09/2020

VERSÃO


BDI : 23,42%

HORA

MES

DATA REF.

026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018


Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51998-D
 RPN - 061246362-1


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	2,16	217,33	23,42%	268,23	469,43
2 RUA ALFREDO VIEIRA DE SOUSA									
2.1 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	5,10	28,01	23,42%	34,57	176,31
2.2 PAVIMENTAÇÃO									
2.2.1	C3348	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	578,00	16,86	23,42%	20,81	12.028,18
2.2.2	C0171	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	2,55	279,96	23,42%	345,53	881,10
2.2.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	170,00	15,15	23,42%	18,70	3.179,00
3 RUA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA									
3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
3.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	6,60	28,01	23,42%	34,57	184,87
3.2 PAVIMENTAÇÃO									
3.2.1	C3348	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	781,00	16,86	23,42%	20,81	16.252,61
3.2.2	C0171	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	3,30	279,96	23,42%	345,53	1.140,25
3.2.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	220,00	15,15	23,42%	18,70	4.114,00
4 RUA RAIMUNDO GALDINO									
4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
4.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	2,10	28,01	23,42%	34,57	72,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DE BRITO
ENGENHARIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ALFREDO VIEIRA DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E RAIMUNDO GALDINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
LOCAL:	SEDE DE GENERAL SAMPAIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 42.359,87

DATA : 08/09/2020
 FONTE SEINFRA
 VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						469,43
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	2,16	217,33	469,43
2	RUA ALFREDO VIEIRA DE SOUSA						13.177,33
2.1	MOVIMENTO DE TERRA						142,85
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	5,10	28,01	142,85
2.2	PAVIMENTAÇÃO						13.034,48
2.2.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	SEINFRA	M2	578,00	16,86	9.745,08
2.2.2	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	2,55	279,96	713,90
2.2.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	170,00	15,15	2.575,50
3	RUA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA						17.609,40
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						184,87
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	6,60	28,01	184,87
3.2	PAVIMENTAÇÃO						17.424,53
3.2.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	SEINFRA	M2	781,00	16,86	13.167,66
3.2.2	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	3,30	279,96	923,87
3.2.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	220,00	15,15	3.333,00
4	RUA RAIMUNDO GALDINO						3.065,56
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						58,82
4.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	2,10	28,01	58,82
4.2	PAVIMENTAÇÃO						3.006,74
4.2.1	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	SEINFRA	M2	98,00	16,86	1.652,28
4.2.2	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	1,05	279,96	293,96
4.2.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	70,00	15,15	1.060,50
VALOR ORÇAMENTO:						34.321,72	
VALOR BDI:						8.038,15	
VALOR TOTAL:						42.359,87	
Quarenta e Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Sete centavos							

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51998-D
 RPN - 061246362-1

8

3 B A




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ALFREDO VIEIRA DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E RAIMUNDO GALDINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.	DATA : 08/09/2020	BDI : 23,42%			
LOCAL:	SEDE DE GENERAL SAMPAIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
UNIDADES:	1,0UND					
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 42.359,87					



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,11	469,43	100,00	469,43	0,00	0,00	100,00	469,43
2	RUA ALFREDO VIEIRA DE SOUSA	31,11	13.177,33	80,00	10.541,86	20,00	2.635,47	100,00	13.177,33
3	RUA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA	41,57	17.609,40	0,00	0,00	100,00	17.609,40	100,00	17.609,40
4	RUA RAIMUNDO GALDINO	7,24	3.065,56	100,00	3.065,56	0,00	0,00	100,00	3.065,56
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18,98	8.038,15	41,01	3.296,45	58,99	4.741,70	100,00	8.038,15
			42.359,87	41,01	17.373,30	58,99	24.986,57	42.359,87	
				41,01	17.373,30	100,00	42.359,87		


Diego de Brito Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - 51998-D
RPN - 061246362-1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ALFREDO VIEIRA DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E RAIMUNDO GALDINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.	DATA : 08/09/2020		BDI : 23,42%
	LOCAL:	SEDE DE GENERAL SAMPAIO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
	UNIDADES:	1,0UND			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 42.359,87			



C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	14,26	42,78
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	14,26	42,78
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	10,57	31,71
TOTAL MAO DE OBRA:					117,27

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	12,83	2,18
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	17,36	2,95
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	20,65	30,98
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	59,54	59,54
TOTAL MATERIAL:					95,65

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	352,73	4,41
TOTAL SERVICOS:					4,41

VALOR:	217,33
VALOR SEM ENCARGOS:	162,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):	55,10
VALOR COM ENCARGOS:	217,33
VALOR BDI (23.42%):	50,90

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	10,57	28,01
TOTAL MAO DE OBRA:					28,01

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51948-D
 RPN - 061246362-1

VALOR:	28,01
VALOR SEM ENCARGOS:	15,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,89
VALOR COM ENCARGOS:	28,01
VALOR BDI (23.42%):	6,56

C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	20,10	1,01
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,36	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,68

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	14,26	4,28
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	10,57	6,34
TOTAL MAO DE OBRA:					10,62

5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ALFREDO VIEIRA DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E RAIMUNDO GALDINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.	DATA: 08/09/2020	BDI: 23,42%
LOCAL:	SEDE DE GENERAL SAMPAIO	VERSAO:	HORA: 85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0UND	MES:	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 42.359,87	REF.:	12/2018



SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,15000000	6,20	0,93
C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3	0,15000000	24,20	3,63
TOTAL SERVIÇO:				4,56
VALOR:				16,86
VALOR SEM ENCARGOS:				10,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):				6,04
VALOR COM ENCARGOS:				16,86
VALOR BDI (23.42%):				3,95

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	10,00000000	10,57	105,70
TOTAL MAO DE OBRA:				105,70

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	1,21600000	38,25	46,51
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	365,00000000	0,35	127,75
TOTAL MATERIAL:				174,26
VALOR:				279,96
VALOR SEM ENCARGOS:				231,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):				48,64
VALOR COM ENCARGOS:				279,96
VALOR BDI (23.42%):				65,57

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,18000000	14,26	2,57
I2543 SERVENTE	H	0,36000000	10,57	3,81
TOTAL MAO DE OBRA:				6,38

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,00000000	8,45	8,45
TOTAL MATERIAL:				8,45

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,00100000	322,31	0,32
TOTAL SERVIÇO:				0,32


Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51998-D
 RPN - 061246362-1

VALOR:	15,15
VALOR SEM ENCARGOS:	12,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,99
VALOR COM ENCARGOS:	15,15
VALOR BDI (23.42%):	3,55

DE BRITO ENGENHARIA – Endereço: TV TRO SOUZINHO, 1320 ; BEIRA-RIO BATURITÉ-CE; CEP 60760-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ALFREDO VIEIRA DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E RAIMUNDO GALDINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.

LOCAL: SEDE DE GENERAL SAMPAIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

UNIDADES: 1,0UND

VALOR POR UNIDADE: R\$ 42.359,87

DATA: 08/09/2020

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: SEINFRA

BDI: 23,42%

HORA: 85,20%

MES: 12/2018

DATA REF.: 12/2018

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.2	PAVIMENTAÇÃO								
4.2.1	C3348	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	98,00	16,86	23,42%	20,81	3.006,74
4.2.2	C0171	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	1,05	279,96	23,42%	345,53	2.039,38
4.2.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	70,00	15,15	23,42%	18,70	362,81
VALOR ORÇAMENTO:									34.321,72
VALOR BDI TOTAL:									8.038,15
VALOR TOTAL:									42.359,87

Quarenta e Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Nove reais e Oitenta e Sete centavos

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS ALFREDO VIEIRA DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA E RAIMUNDO GALDINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
LOCAL:	SEDE DE GENERAL SAMPAIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
UNIDADES:	1.0UND
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 42.359,87

DATA : 08/09/2020		BDI : 23,42%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51998-D
 RPN - 061246362-1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DEBRIO ENGENHARIA		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BEIRA RIOSCA NAS RUAS ALFREDO VIEIRA DE SOUSA, J. DE ALBUQUERQUES DE SOUSA E RAMUNDO GALDINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
LOCAL:	SEDE DE GENERAL SAMPAIO	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
UNIDADES:	1,0UNID	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 42.359,87

DATA : 08/09/2020
 VERSÃO :
 BDI : 23,42%
 HORA :
 MES :
 REF. : 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
A		
	Despesas Indiretas	
1	Administração Central	3,0000
2	Risco de Engenharia	0,5900
3	Seguro + Garantia	0,9700
	TOTAL	A 4,56

B		
	Encargos Financeiros	
4	Encargos Financeiros	0,9400
	TOTAL	B 0,94

C		
	Impostos	
5	ISS	1,2000
6	PIS	0,6500
7	COFINS	3,0000
8	CPRB (2% quando desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	C 9,35

D		
9	Lucro	8,0000
	Lucro Bruto	D 6,06

BDI = 23,42%

$[(1+A) \times (1+B) / (1-C)] - 1 \times 100$

COD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Despesas Indiretas	190,00
2	Encargos Financeiros	42,00
3	Impostos	35,00
4	Lucro	16,00
	TOTAL	423,00

DEBRIO
 ENGENHARIA

TV TRO SOUZINHO, 1320 ; BEIRA-RIO BATURITE-CE; CEP 62760-000 ; CNPJ: 31.625.590/0001-71; EMAIL: diego@debritoengenharia.com.br ; tel: (85) 3337-1316

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51998-C
 RPN - 06124636-1

Diego de Brito Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA - 51998-D
 RPN - 061246362-1

8/8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCANAS RUAS ARIANO FREITAS, JOSE RODRIGUES DE SOUSA E SAMPAIO, CE. SEDE DE ENGENHARIA DE GENERAL SAMPAIO. LOCAL: SEDE DE GENERAL SAMPAIO. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. UNIDADES: 1.0UNID. VALOR POR UNIDADE: R\$ 42.359,87

FONTE: SEMFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO. DATA: 08/09/2020. VERSÃO: BDI: 23,42%. HORA: 85,20%. MÊS: 12/2018. REF.:

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

A Despesas Indiretas

1	Administração Central	3,0000
2	Risco de Engenharia	0,5900
3	Seguro + Garantia	0,9700
TOTAL		4,4,56

B Encargos Financeiros

4	Encargos Financeiros	0,9400
TOTAL		0,94

C Impostos = 23,42%

5	ISS	1,2000
6	PIIS	0,6650
7	COFINS - Sobre	3,0000
8	CPRB (2% quando desoneração INSS)	4,5000
TOTAL		9,36

D Lucro

9	Lucro Bruto	8,0000
TOTAL		8,00

COEFINS: 2,9900

BDI = 23,42%

$\{(1+A) \times (1+B) / (1-C) - 1\} \times 100$

E Encargos Financeiros

4	Encargos Financeiros	0,9400
TOTAL		0,94

F Despesas Indiretas

1	Administração Central	3,0000
2	Risco de Engenharia	0,5900
3	Seguro + Garantia	0,9700
TOTAL		4,56

G DE BRIO

9	Lucro Bruto	8,0000
TOTAL		8,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCANAS RUAS ARIANO FREITAS, JOSE RODRIGUES DE SOUSA E SAMPAIO, CE. SEDE DE ENGENHARIA DE GENERAL SAMPAIO. LOCAL: SEDE DE GENERAL SAMPAIO. CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. UNIDADES: 1.0UNID. VALOR POR UNIDADE: R\$ 42.359,87



RPN - 08154836-1
 CREA - 2198-D
 Engenheiro Civil
 Diego de Brito Oliveira

RPN - 08154836-1
 CREA - 2198-C
 Engenheiro Civil
 Diego de Brito Oliveira