

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO /CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.04.30.02



RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

BANCO SANTANDER – AG: 2332 – C/C: 13000758.8

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

Em atendimento á sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos no edital supracitado, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

CARTA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	R\$ 347.623,31
Trezentos e quarenta e sete mil, seicentos e vinte e três reais e trinta e um centavos		

Valor Global: R\$ 347.623,31 (Trezentos e quarenta e sete mil, seicentos e vinte e três reais e trinta e um centavos)

O LICITANTE DECLARA QUE:

- Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação
- Declaremos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA: de acordo com edital.
- Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias
- Declaramos ainda que não tenhamos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação
- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1-Termo de Referência deste edital.
- Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 14.133/21 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas Nesta licitação.
- Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros
- **Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de dias exigidos pelo edital contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.**
- **Prazo de garantia das obras será cumprida de acordo com edital, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.**
- Declaramos que temos disponibilidade de equipamentos de segurança de proteção individual em quantidade suficientes para suprir toda equipe responsável pela montagem e manuseio dos equipamentos da presente licitação, inclusive relacionando os equipamentos disponíveis

FRANCISCA MORGANA RODRIGUES DO NASCIMENTO:02749752388
2388

Assinado de forma digital por FRANCISCA MORGANA RODRIGUES DO NASCIMENTO:02749752388
Dados: 2024.07.03 12:54:08 -03'00'

CANINDÉ/CE, 03 DE JULHO DE 2024

RE SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA:022359903-47
9903-47

Assinado de forma digital por DIEGO DE BRITO OLIVEIRA:022359903-47
Dados: 2024.07.03 12:50:35 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 40.560.312/0001-74

END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL 02, CENTRO, CANINDE-CE – CEP : 62700-000

re.servicoselocacoes@gmail.com – FONE: (85) 9 9933-3839

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

LOCAL: GENERAL SAMPAIO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 21/05/2024

VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
202307 COM DESONERAÇÃO 16,15%

SEINFRA: 83,85%
SINAPI: 16,15%

PROPRIA: 0,00%

BDI: 28,29%

HORA: 47,76%
MES: 47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 131,14	R\$ 168,24	R\$ 786,84	R\$ 1.009,44
1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.504,86	R\$ 1,70	R\$ 2,18	R\$ 2.558,26	R\$ 3.280,59
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 100,93	R\$ 129,48	R\$ 10.093,00	R\$ 12.948,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
3.1	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 373,20	R\$ 478,78	R\$ 2.985,60	R\$ 3.830,24
3.2	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	1.480,00	R\$ 7,78	R\$ 9,98	R\$ 11.514,40	R\$ 14.770,40
3.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	108,18	R\$ 8,81	R\$ 11,30	R\$ 953,07	R\$ 1.222,43
3.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,63	R\$ 52,88	R\$ 67,84	R\$ 773,63	R\$ 992,50
3.5	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	4,65	R\$ 229,15	R\$ 293,98	R\$ 1.065,55	R\$ 1.367,01
3.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	95,99	R\$ 20,05	R\$ 25,72	R\$ 1.924,60	R\$ 2.468,86
3.7	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	95,99	R\$ 22,21	R\$ 28,49	R\$ 2.131,94	R\$ 2.734,76
4	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA								
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	108,18	R\$ 21,73	R\$ 27,88	R\$ 2.350,75	R\$ 3.016,06
4.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	130,34	R\$ 20,12	R\$ 25,81	R\$ 2.622,44	R\$ 3.364,08
4.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	789,38	R\$ 34,91	R\$ 44,79	R\$ 27.557,26	R\$ 35.356,33
4.4	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	309,74	R\$ 40,00	R\$ 51,32	R\$ 12.389,60	R\$ 15.895,86
4.5	C1431	GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	124,41	R\$ 16,72	R\$ 21,45	R\$ 2.080,14	R\$ 2.668,59
4.6	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	117,41	R\$ 35,85	R\$ 45,99	R\$ 4.209,15	R\$ 5.399,89
4.7	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	117,41	R\$ 185,09	R\$ 237,45	R\$ 21.731,42	R\$ 27.879,00
5	ESTACIONAMENTO								
5.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	7,98	R\$ 11,98	R\$ 15,37	R\$ 95,60	R\$ 122,85
								R\$ 3.345,10	R\$ 4.290,03
								R\$ 21.348,79	R\$ 27.386,20
								R\$ 72.940,76	R\$ 93.579,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

DATA: 21/05/2024 BDI: 28,29%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA 47,76%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00% MES

SINAPI PRÓPRIA 0,00% 47,48%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 0,00%

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDEICE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	1,77	R\$ 75,97	R\$ 97,46	R\$ 134,47	R\$ 172,50
6	ACESSIBILIDADE							R\$ 5.598,23	R\$ 7.181,91
6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	40,40	R\$ 35,85	R\$ 45,99	R\$ 1.448,34	R\$ 1.858,00
6.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	40,40	R\$ 102,72	R\$ 131,78	R\$ 4.149,89	R\$ 5.323,91
7	PLAYGROUND							R\$ 1.937,32	R\$ 2.485,39
7.1	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 801,09	R\$ 1.027,72	R\$ 801,09	R\$ 1.027,72
7.2	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 599,73	R\$ 769,39	R\$ 599,73	R\$ 769,39
7.3	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 536,50	R\$ 688,28	R\$ 536,50	R\$ 688,28
8	MOBILIÁRIO URBANO E ARBORIZAÇÃO							R\$ 44.982,73	R\$ 57.708,36
8.1	COMP.3	LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO)	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 1.287,78	R\$ 1.652,09	R\$ 5.151,12	R\$ 6.608,36
8.2	COMP.4	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO	PRÓPRIA	UN	18,00	R\$ 1.993,53	R\$ 2.557,50	R\$ 35.883,54	R\$ 46.035,00
8.3	COMP. 2	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM = 50MM, INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO	PRÓPRIA	M	4,60	R\$ 667,60	R\$ 856,46	R\$ 3.070,96	R\$ 3.939,72
8.4	C3061	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 67,47	R\$ 86,56	R\$ 877,11	R\$ 1.125,28
9	OBÉLISCO							R\$ 9.725,38	R\$ 12.476,55
9.1	ESTRUTUTA							R\$ 3.911,90	R\$ 5.018,56
9.1.1	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,33	R\$ 395,50	R\$ 507,39	R\$ 1.712,52	R\$ 2.197,00
9.1.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	4,33	R\$ 228,25	R\$ 292,82	R\$ 988,32	R\$ 1.267,91
9.1.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	13,72	R\$ 88,27	R\$ 113,24	R\$ 1.211,06	R\$ 1.553,65
9.2	REVESTIMENTOS							R\$ 5.813,48	R\$ 7.457,99
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,87	R\$ 5,88	R\$ 7,54	R\$ 110,96	R\$ 142,28
9.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	18,87	R\$ 37,72	R\$ 48,39	R\$ 711,78	R\$ 913,12
9.2.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	18,87	R\$ 264,48	R\$ 339,30	R\$ 4.990,74	R\$ 6.402,59
10	PERGOLADOS (X4)							R\$ 45.877,93	R\$ 59.868,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

DATA: 21/05/2024 **VERSIÃO:** BDI: 28,29%

DESCRICO: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

LOCAL: GENERAL SAMPAIO - CE

SINAPI: 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

PRÓPRIA: 0,00% 0,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.1		MOVIMENTO DE TERRA							
10.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	29,04	R\$ 41,21	R\$ 52,87	R\$ 2.048,47	R\$ 2.628,03
10.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,58	R\$ 487,49	R\$ 625,40	R\$ 282,74	R\$ 362,73
10.1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	21,52	R\$ 26,44	R\$ 33,92	R\$ 568,99	R\$ 729,96
10.2		ESTRUTURA DE CONCRETO							
10.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	250,40	R\$ 12,25	R\$ 15,72	R\$ 3.067,40	R\$ 3.936,29
10.2.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	297,20	R\$ 13,08	R\$ 16,78	R\$ 3.887,38	R\$ 4.987,02
10.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	144,00	R\$ 10,71	R\$ 13,74	R\$ 1.542,24	R\$ 1.978,56
10.2.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	137,16	R\$ 88,27	R\$ 113,24	R\$ 12.107,11	R\$ 15.532,00
10.2.5	C0844	CONCRETO PMIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,36	R\$ 395,50	R\$ 507,39	R\$ 5.283,88	R\$ 6.778,73
10.2.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	13,36	R\$ 228,25	R\$ 292,82	R\$ 3.049,42	R\$ 3.912,08
10.3		ESTRUTURA DE MADEIRA							
10.3.1	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	209,00	R\$ 53,91	R\$ 69,16	R\$ 11.267,19	R\$ 14.454,44
10.4		REVESTIMENTOS							
10.4.1	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	78,24	R\$ 10,13	R\$ 13,00	R\$ 792,57	R\$ 1.017,12
10.5		PINTURAS							
10.5.1	C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	78,24	R\$ 22,08	R\$ 28,33	R\$ 1.727,54	R\$ 2.216,54
10.5.2	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	54,34	R\$ 20,33	R\$ 26,08	R\$ 1.104,73	R\$ 1.417,19
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
11.1		CABOS E ELETRODUTOS							
11.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	925,38	R\$ 5,71	R\$ 7,33	R\$ 5.283,92	R\$ 6.783,04
11.1.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	4,09	R\$ 6,77	R\$ 8,69	R\$ 27,69	R\$ 35,54
11.1.3	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	15,20	R\$ 13,63	R\$ 17,49	R\$ 207,18	R\$ 265,85
11.1.4	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	2,00	R\$ 13,83	R\$ 17,74	R\$ 27,66	R\$ 35,48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

DATA: 21/05/2024

BDI: 28,29%

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

LOCAL: GENERAL SAMPAIO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

VERSIÃO: 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

HORA: 0,00% 0,00%

MES: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.5	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	4,00	R\$ 38,23	R\$ 49,05	R\$ 152,92	R\$ 196,20
11.1.6	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	362,34	R\$ 14,46	R\$ 18,55	R\$ 5.239,44	R\$ 6.721,41
11.2		CAIXAS, QUADROS E DISJUNTORES						R\$ 6.499,93	R\$ 8.338,80
11.2.1	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 144,64	R\$ 185,56	R\$ 2.748,16	R\$ 3.525,64
11.2.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 76,60	R\$ 98,27	R\$ 153,20	R\$ 196,54
11.2.3	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 76,60	R\$ 98,27	R\$ 153,20	R\$ 196,54
11.2.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 19,16	R\$ 24,58	R\$ 57,48	R\$ 73,74
11.2.5	COMP. 10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS 275V - 80KA	PRÓPRIA	UN	8,00	R\$ 180,16	R\$ 231,13	R\$ 1.441,28	R\$ 1.849,04
11.2.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 118,06	R\$ 151,46	R\$ 236,12	R\$ 302,92
11.2.7	101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.251,35	R\$ 1.605,36	R\$ 1.251,35	R\$ 1.605,36
11.2.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 78,59	R\$ 100,82	R\$ 157,18	R\$ 201,64
11.2.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 150,98	R\$ 193,69	R\$ 301,96	R\$ 387,38
11.3		LUMINÁRIAS E POSTES						R\$ 18.770,52	R\$ 24.080,82
11.3.1	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 1.047,62	R\$ 1.343,99	R\$ 12.571,44	R\$ 16.127,88
11.3.2	COMP. 8	LUMINÁRIA TIPO GLOBO COM LÂMPADA 30W	PRÓPRIA	UN	24,00	R\$ 171,39	R\$ 219,88	R\$ 4.113,36	R\$ 5.277,12
11.3.3	COMP. 7	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE 6W	PRÓPRIA	UN	42,00	R\$ 49,66	R\$ 63,71	R\$ 2.085,72	R\$ 2.675,82
12		AMPLIAÇÃO DA ROTATÓRIA						R\$ 16.914,55	R\$ 21.699,68
12.1		DEMOLIÇÕES E RETRADAS						R\$ 1.268,44	R\$ 1.627,10
12.1.1	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	56,75	R\$ 7,78	R\$ 9,98	R\$ 441,52	R\$ 566,37
12.1.2	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	26,70	R\$ 8,81	R\$ 11,30	R\$ 235,23	R\$ 301,71
12.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,66	R\$ 52,88	R\$ 67,84	R\$ 246,42	R\$ 316,13
12.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	8,17	R\$ 20,05	R\$ 25,72	R\$ 163,81	R\$ 210,13
12.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	8,17	R\$ 22,21	R\$ 28,49	R\$ 181,46	R\$ 232,76

Página: 4

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDEICE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

493

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614 BDI: 28,29%

DATA: 21/05/2024

VERBAO: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%
SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

LOCAL: GENERAL SAMPAIO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.2 PAVIMENTAÇÃO									
12.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	25,76	R\$ 21,73	R\$ 27,88	R\$ 2.896,91	R\$ 3.716,62
12.2.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	34,84	R\$ 20,12	R\$ 25,81	R\$ 700,98	R\$ 899,22
12.2.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	41,71	R\$ 34,91	R\$ 44,79	R\$ 1.456,10	R\$ 1.868,19
12.2.4	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	10,77	R\$ 16,72	R\$ 21,45	R\$ 180,07	R\$ 231,02
12.3 MOBILIÁRIO URBANO E ARBORIZAÇÃO									
12.3.1	COMP.4	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 1.993,53	R\$ 2.557,50	R\$ 7.974,12	R\$ 10.230,00
12.3.2	COMP.9	PERGOLADO/BRISE EM MADEIRA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE BASES E VERNIZ	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 1.137,35	R\$ 1.459,11	R\$ 4.549,40	R\$ 5.836,44
12.3.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 32,24	R\$ 41,36	R\$ 225,68	R\$ 289,52
13 LIMPEZA GERAL									
13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.504,86	R\$ 1,17	R\$ 1,50	R\$ 1.760,69	R\$ 2.257,29
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 76.659,50
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 270.963,81
								VALOR TOTAL:	R\$ 347.623,31

CANINDE, 03 JULHO DE 2024

DIEGO DE BRITO Assinado de forma digital
por DIEGO DE BRITO
OLIVEIRA:02235 OLIVEIRA:022359903-47
9903-47 DNE: 2024.07.03
125052-03/00

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Página: 5

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: 2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

LOCAL: GENERAL SAMPAIO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 21/05/2024

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28.29% MES

FONTE: SEINFRA 83,85%
SINAPI 84,44%
PRÓPRIA 0,00%

DESCRIÇÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 47,76%
202307 COM DESONERAÇÃO 84,44%
PRÓPRIA 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 31,10	R\$ 100,04	R\$ 0,00	R\$ 37,10	R\$ 168,24	R\$ 1.009,44
1.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.504,86	R\$ 0,51	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,48	R\$ 2,18	R\$ 3.280,59
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
2.1	COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,93	R\$ 0,00	R\$ 28,55	R\$ 129,48	R\$ 12.948,00
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
3.1	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 373,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,58	R\$ 478,78	R\$ 3.830,24
3.2	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	1.480,00	R\$ 7,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,20	R\$ 9,98	R\$ 14.770,40
3.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	108,18	R\$ 8,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 11,30	R\$ 1.222,43
3.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	14,63	R\$ 52,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,96	R\$ 67,84	R\$ 992,50
3.5	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	4,65	R\$ 229,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,83	R\$ 293,98	R\$ 1.367,01
3.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	95,99	R\$ 15,76	R\$ 4,29	R\$ 0,00	R\$ 5,67	R\$ 25,72	R\$ 2.468,96
3.7	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	95,99	R\$ 4,22	R\$ 17,98	R\$ 0,00	R\$ 6,28	R\$ 28,49	R\$ 2.734,76
4 PAVIMENTAÇÃO PRAÇA											
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	108,18	R\$ 13,00	R\$ 9,73	R\$ 0,00	R\$ 6,15	R\$ 27,88	R\$ 3.016,06
4.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	130,34	R\$ 9,49	R\$ 10,63	R\$ 0,00	R\$ 5,69	R\$ 25,81	R\$ 3.364,08
4.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	789,38	R\$ 7,02	R\$ 27,89	R\$ 0,00	R\$ 9,88	R\$ 44,79	R\$ 35.356,33
4.4	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	309,74	R\$ 7,03	R\$ 32,97	R\$ 0,00	R\$ 11,32	R\$ 51,32	R\$ 15.895,86
4.5	C1431	GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	124,41	R\$ 4,30	R\$ 12,41	R\$ 0,00	R\$ 4,73	R\$ 21,45	R\$ 2.668,59
4.6	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	117,41	R\$ 25,97	R\$ 9,88	R\$ 0,00	R\$ 10,14	R\$ 45,99	R\$ 5.399,69
4.7	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA, Prensada, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	117,41	R\$ 0,00	R\$ 185,09	R\$ 0,00	R\$ 52,36	R\$ 237,45	R\$ 27.879,00

Página: 6
495
ALÉXIA

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA:	21/05/2024	BDI:	28,29%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI:	2023207 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	MES:	47,76%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	PROPRIA:	0,00%		47,48%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
6		ESTACIONAMENTO								R\$ 295,15
5.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	7,98	R\$ 1,45	R\$ 10,53	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 122,65
5.2	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	1,77	R\$ 86,37	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 21,49	R\$ 172,50
6		ACESSIBILIDADE								R\$ 7.181,91
6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	40,40	R\$ 25,97	R\$ 9,88	R\$ 0,00	R\$ 10,14	R\$ 1.868,00
6.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	40,40	R\$ 52,66	R\$ 50,06	R\$ 0,00	R\$ 29,06	R\$ 5.323,91
7		PLAYGROUND								R\$ 2.485,39
7.1	C3000	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 33,55	R\$ 767,52	R\$ 0,00	R\$ 226,63	R\$ 1.027,72
7.2	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 33,55	R\$ 566,17	R\$ 0,00	R\$ 169,66	R\$ 769,39
7.3	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 33,55	R\$ 502,94	R\$ 0,00	R\$ 151,78	R\$ 688,28
8		MOBILIÁRIO URBANO E ARBORIZAÇÃO								R\$ 67.708,36
8.1	COMP.3	LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO)	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,31	R\$ 1.452,09
8.2	COMP.4	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO	PRÓPRIA	UN	18,00	R\$ 0,00	R\$ 1.993,53	R\$ 0,00	R\$ 563,97	R\$ 2.557,50
8.3	COMP.2	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM = 50MM, INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO	PRÓPRIA	M	4,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,60	R\$ 856,46
8.4	C3061	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 0,00	R\$ 67,47	R\$ 0,00	R\$ 19,09	R\$ 1.125,28
9		OBÉLISCO								R\$ 12.476,55
9.1		ESTRUTUTA								R\$ 5.018,56
9.1.1	C0844	CONCRETO PVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,33	R\$ 104,42	R\$ 291,08	R\$ 0,00	R\$ 111,89	R\$ 2.197,00
9.1.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	4,33	R\$ 228,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,57	R\$ 1.267,91
9.1.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	13,72	R\$ 50,67	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 24,97	R\$ 1.553,65
9.2		REVESTIMENTOS								R\$ 7.457,99



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: 2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

LOCAL: GENERAL SAMPAIO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 21/05/2024

VERBÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA: 0,00%

BDI: 28,29%

HORA: 83,85%


MES: 47,76%

PROPRIA: 0,00%

PROPRIA: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
9.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,87	R\$ 4,41	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 7,54	R\$ 142,28
9.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	18,87	R\$ 31,85	R\$ 5,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,67	R\$ 48,39	R\$ 913,12
9.2.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	18,87	R\$ 62,25	R\$ 202,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,82	R\$ 339,30	R\$ 6.402,59
10		PERGOLADOS (X4)										R\$ 66.868,00
10.1		MOVIMENTO DE TERRA										R\$ 2.628,03
10.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	29,04	R\$ 41,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,66	R\$ 52,87	R\$ 1.535,34
10.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,58	R\$ 290,34	R\$ 197,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,91	R\$ 625,40	R\$ 362,73
10.1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	21,52	R\$ 26,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,48	R\$ 33,92	R\$ 729,96
10.2		ESTRUTURA DE CONCRETO										R\$ 37.124,68
10.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	250,40	R\$ 3,00	R\$ 9,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,47	R\$ 15,72	R\$ 3.936,29
10.2.2	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	297,20	R\$ 3,75	R\$ 9,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,70	R\$ 16,78	R\$ 4.987,02
10.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	144,00	R\$ 2,62	R\$ 5,08	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 3,03	R\$ 13,74	R\$ 1.978,56
10.2.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	137,16	R\$ 50,67	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,97	R\$ 113,24	R\$ 15.532,00
10.2.5	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,36	R\$ 104,42	R\$ 291,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,89	R\$ 507,39	R\$ 6.779,73
10.2.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	13,36	R\$ 228,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,57	R\$ 292,82	R\$ 3.912,08
10.3		ESTRUTURA DE MADEIRA										R\$ 14.454,44
10.3.1	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	209,00	R\$ 28,15	R\$ 25,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,25	R\$ 69,16	R\$ 14.454,44
10.4		REVESTIMENTOS										R\$ 1.017,12
10.4.1	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	78,24	R\$ 9,94	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,87	R\$ 13,00	R\$ 1.017,12
10.5		PINTURAS										R\$ 3.633,73
10.5.1	C1910	PINTURA P/PIPO À BASE LATEX AGRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	78,24	R\$ 16,81	R\$ 5,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,25	R\$ 28,33	R\$ 2.216,54
10.5.2	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	54,34	R\$ 13,34	R\$ 6,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,75	R\$ 26,08	R\$ 1.417,19

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: 2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

DATA: 21/05/2024 BDI: 28,29%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA MES 47,76%

SEINFRA 202307 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614

LOCAL: GENERAL SAMPAIO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPNJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3639

Página: 9

498

RECIBO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 46.457,14	
11.1		CABOS E ELETRODUTOS									R\$ 14.037,52	
11.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	925,38	R\$ 4,12	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 1,62	R\$ 7,33	R\$ 6.783,04
11.1.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	4,09	R\$ 4,50	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 1,92	R\$ 8,69	R\$ 35,54
11.1.3	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	15,20	R\$ 6,00	R\$ 7,62	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 3,86	R\$ 17,49	R\$ 265,85
11.1.4	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	2,00	R\$ 11,26	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,91	R\$ 17,74	R\$ 35,48
11.1.5	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	4,00	R\$ 26,28	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,82	R\$ 49,05	R\$ 196,20
11.1.6	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	362,34	R\$ 11,26	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,09	R\$ 18,55	R\$ 6.721,41
11.2		CAIXAS, QUADROS E DISJUNTORES									R\$ 8.338,80	
11.2.1	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 84,69	R\$ 59,94	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 40,92	R\$ 185,56	R\$ 3.525,64
11.2.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 33,78	R\$ 42,81	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 21,67	R\$ 98,27	R\$ 196,54
11.2.3	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 33,78	R\$ 42,81	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 21,67	R\$ 98,27	R\$ 196,54
11.2.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 11,26	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,42	R\$ 24,58	R\$ 73,74
11.2.5	COMP. 10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS 275V - 80KA	PRÓPRIA	UN	8,00	R\$ 0,00	R\$ 180,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,97	R\$ 231,13	R\$ 1.849,04
11.2.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 22,52	R\$ 95,53	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 33,40	R\$ 151,46	R\$ 302,92
11.2.7	101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA), AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 174,26	R\$ 993,61	R\$ 0,00	R\$ 83,48	R\$ 354,01	R\$ 1.605,36	R\$ 1.605,36
11.2.8	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 37,54	R\$ 41,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,23	R\$ 100,82	R\$ 201,64
11.2.9	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 45,04	R\$ 105,93	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 42,71	R\$ 193,69	R\$ 387,38
11.3		LUMINÁRIAS E POSTES									R\$ 24.080,82	
11.3.1	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 504,86	R\$ 542,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,37	R\$ 1.343,99	R\$ 16.127,88
11.3.2	COMP. 8	LUMINÁRIA TIPO GLOBO COM LÂMPADA 30W	PRÓPRIA	UN	24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,39	R\$ 48,49	R\$ 219,88	R\$ 5.277,12
11.3.3	COMP. 7	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE 6W	PRÓPRIA	UN	42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,66	R\$ 14,05	R\$ 63,71	R\$ 2.675,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614			DATA:	21/05/2024	BDI:	28,29%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614			FONTE:	SEINFRA	HORA:	MES
LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE			VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE			SINAPI:	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA			PRÓPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
12		AMPLIAÇÃO DA ROTATÓRIA									R\$ 21.699,68
12.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$ 1.627,10
12.1.1	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	56,75	R\$ 7,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,20	R\$ 9,98
12.1.2	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	26,70	R\$ 8,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 11,30
12.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,66	R\$ 52,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,96	R\$ 67,84
12.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	8,17	R\$ 15,76	R\$ 4,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,67	R\$ 25,72
12.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	8,17	R\$ 4,22	R\$ 17,98	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 6,28	R\$ 28,49
12.2		PAVIMENTAÇÃO									R\$ 3.716,62
12.2.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	25,76	R\$ 13,00	R\$ 8,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,15	R\$ 27,88
12.2.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	34,84	R\$ 9,49	R\$ 10,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,69	R\$ 25,81
12.2.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	41,71	R\$ 7,02	R\$ 27,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,88	R\$ 44,79
12.2.4	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	10,77	R\$ 4,30	R\$ 12,41	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 4,73	R\$ 21,45
12.3		MOBILIÁRIO URBANO E ARBORIZAÇÃO									R\$ 16.356,96
12.3.1	COMP.4	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 1.993,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 563,97	R\$ 2.557,50
12.3.2	COMP. 9	PERGOLADO/BRISE EM MADEIRA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE BASES E VERNIZ	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.137,35	R\$ 0,00	R\$ 321,76	R\$ 1.459,11
12.3.3	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 3,21	R\$ 29,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,12	R\$ 41,36
13		LIMPRESA GERAL									R\$ 2.257,29
13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.504,86	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 1,50
										VALOR BDI TOTAL:	76.659,60
										VALOR ORÇAMENTO:	270.983,81
										VALOR TOTAL:	347.623,31




RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839


CANINDÉ, 03 JULHO DE 2024
DIEGO DE BRITO Assinado de forma digital
por DIEGO DE BRITO
OLIVEIRA:02235 OLIVEIRA:022359903-47
9903-47 Data: 2024.07.03
12:51:06 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA : 21/05/2024		BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.290,03	1,23%	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 12.948,00	3,72%	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 27.386,20	7,88%	
4	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA	R\$ 93.579,61	26,92%	
5	ESTACIONAMENTO	R\$ 295,15	0,08%	
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 7.181,91	2,07%	
7	PLAYGROUND	R\$ 2.485,39	0,71%	
8	MOBILIÁRIO URBANO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 57.708,36	16,60%	
9	OBÉLISCO	R\$ 12.476,55	3,59%	
10	PERGOLADOS (X4)	R\$ 58.858,00	16,93%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 46.457,14	13,36%	
12	AMPLIAÇÃO DA ROTATÓRIA	R\$ 21.699,68	6,24%	
13	LIMPREZA GERAL	R\$ 2.257,29	0,65%	
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 76.659,50	100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 270.963,81	
		VALOR TOTAL:	R\$ 347.623,31	

CANINDÉ, 03 JULHO DE 2024
 DIEGO DE BRITO OLIVEIRA:022359903-47
 9903-47

Assinado de forma digital por DIEGO DE BRITO OLIVEIRA:022359903-47
 Dados: 2024.07.03 12:51:21 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA : 21/05/2024		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
				MES	
					47,48%
					0,00%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,84772200	R\$ 35,5900	R\$ 30,1704
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,83110000	R\$ 24,9900	R\$ 20,7692
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,73995000	R\$ 12,6100	R\$ 47,1608
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12466500	R\$ 15,5400	R\$ 1,9373
TOTAL Material:						R\$ 100,0377

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,1000
VALOR:						R\$ 131,14

1.2. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 40,4600	R\$ 0,0456
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 122,0000	R\$ 0,4880
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 51,6600	R\$ 0,1139
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 138,0300	R\$ 0,0495
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 46,4400	R\$ 0,0786
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 131,1600	R\$ 0,1143
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 2,2500	R\$ 0,0009
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 3,3900	R\$ 0,0074
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 63,6400	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 169,4100	R\$ 0,4344
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 22,7300	R\$ 0,0087
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 72,3700	R\$ 0,1577
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,4990

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	R\$ 15,5500	R\$ 0,1994
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,1994
VALOR:						R\$ 1,70

2.1. COMP. 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	%	1,00000000	R\$ 100,93	R\$ 100,93
TOTAL Material:						R\$ 100,93
VALOR:						R\$ 100,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA : 21/05/2024		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

3.1. C2204 RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 373,2000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 373,2000
VALOR:						R\$ 373,20

3.2. C2942 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,7750
VALOR:						R\$ 7,78

3.3. C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,5500	R\$ 7,7750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,8135
VALOR:						R\$ 8,81

3.4. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 46,6500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,8810
VALOR:						R\$ 52,88


3.5. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 27,0010
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 202,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 229,1510
VALOR:						R\$ 229,15

3.6. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 36,8900	R\$ 8,8536

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA : 21/05/2024		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
				MES	
				47,76%	
				47,48%	
				0,00%	0,00%

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 8,8536
----------------------------------	------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 15,5500	R\$ 11,1960
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,1960
VALOR:						R\$ 20,05

3.7. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	R\$ 99,9600	R\$ 22,2111
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 22,2111
VALOR:						R\$ 22,21

4.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,83110000	R\$ 3,4400	R\$ 2,8590
TOTAL Material:						R\$ 2,8590

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8875
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,0030

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24925000	R\$ 4,4400	R\$ 1,1067
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03389800	R\$ 295,5800	R\$ 10,0196
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03688900	R\$ 3,2700	R\$ 0,1206
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01495500	R\$ 41,2100	R\$ 0,6163
TOTAL Serviço:						R\$ 11,8632
VALOR:						R\$ 21,73

4.2. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	0,83110000	R\$ 12,4300	R\$ 10,3306
TOTAL Material:						R\$ 10,3306

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 20,7700	R\$ 3,7386
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 15,5500	R\$ 5,5980
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,3366

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA : 21/05/2024		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
				MESES	47,76%
					47,48%
					0,00%

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00099700	R\$ 449,9100	R\$ 0,4486
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,4486
					VALOR:	R\$ 20,12

4.3. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 22,8200	R\$ 1,7275
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 34,4400	R\$ 0,1412
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,8687

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04720648	R\$ 67,5000	R\$ 3,1864
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00540215	R\$ 60,4600	R\$ 0,3266
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	42,38610000	R\$ 0,5600	R\$ 23,7362
TOTAL Material:						R\$ 27,2492

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,7930
					VALOR:	R\$ 34,91

4.4. C5027 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 22,8200	R\$ 1,7275
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 34,4400	R\$ 0,1412
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,8687

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04720648	R\$ 67,5000	R\$ 3,1864
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00540215	R\$ 60,4600	R\$ 0,3266
19512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	42,38610000	R\$ 0,6800	R\$ 28,8225
TOTAL Material:						R\$ 32,3355

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,7930
					VALOR:	R\$ 40,00

4.5. C1431 GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

R\$ 506
R\$ 1.380,00
R\$ 1.380,00

RE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA : 21/05/2024		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00840000	R\$ 104,2600	R\$ 0,8758
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00090000	R\$ 72,3700	R\$ 0,0651
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,9409

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,03739950	R\$ 4,6300	R\$ 0,1732
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,74799000	R\$ 6,4200	R\$ 4,8021
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,06233250	R\$ 107,1400	R\$ 6,6783
TOTAL Material:						R\$ 11,6536

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,24600000	R\$ 16,7700	R\$ 4,1254
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,1254
VALOR:						R\$ 16,72

4.6. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 18,5400	R\$ 0,6674
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,6674

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02759252	R\$ 67,5000	R\$ 1,8625
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03656840	R\$ 76,1900	R\$ 2,7861
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,14210000	R\$ 0,5600	R\$ 5,1196
TOTAL Material:						R\$ 9,7682

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,4130
VALOR:						R\$ 35,85

4.7. C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,83110000	R\$ 222,7000	R\$ 185,0860
TOTAL Material:						R\$ 185,0860
VALOR:						R\$ 185,09

5.1. C3219 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA (M2)

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74


ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MISSO PERM... DE LICITAÇÃO
FJ5
SOA

	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA : 21/05/2024		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 30,4600	R\$ 0,0000
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	R\$ 71,9400	R\$ 0,5139
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	R\$ 58,1100	R\$ 0,0830
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	R\$ 120,6900	R\$ 0,6897
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	SEINFRA	H	0,00142857	R\$ 18,9900	R\$ 0,0271
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	R\$ 56,7900	R\$ 0,3245
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,6382

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,45710500	R\$ 5,7100	R\$ 2,6101
12541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'AGUA	SEINFRA	L	0,41555000	R\$ 15,9900	R\$ 6,6446
TOTAL Material:						R\$ 9,2547

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05714286	R\$ 15,5500	R\$ 0,8886
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00714286	R\$ 27,6400	R\$ 0,1974
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,0860
VALOR:						R\$ 11,98

5.2. C4714 PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05817700	R\$ 17,1900	R\$ 1,0001
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12466500	R\$ 11,9100	R\$ 1,4848
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,33244000	R\$ 0,5500	R\$ 0,1828
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,24933000	R\$ 19,7700	R\$ 4,9293
TOTAL Material:						R\$ 7,5970


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 16,7700	R\$ 26,8320
12395	PINTOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 68,3720
VALOR:						R\$ 75,97

6.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 18,5400	R\$ 0,6674
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,6674

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02759252	R\$ 67,5000	R\$ 1,8625
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03656840	R\$ 76,1900	R\$ 2,7861

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA: 2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614		DATA : 21/05/2024		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: GENERAL SAMPAIO - CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,14210000	R\$ 0,5600	R\$ 5,1196
					TOTAL Material:	R\$ 9,7682

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,3080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,4130

VALOR:	R\$ 35,85
---------------	------------------

6.2. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01512602	R\$ 67,5000	R\$ 1,0210
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,26890300	R\$ 1,1000	R\$ 2,4958
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,32708000	R\$ 0,5600	R\$ 1,3032
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	0,91421000	R\$ 49,4800	R\$ 45,2351
					TOTAL Material:	R\$ 50,0551

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 33,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 19,4375
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 52,6695

VALOR:	R\$ 102,72
---------------	-------------------

7.1. C3000 GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2477	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	0,83110000	R\$ 891,3700	R\$ 740,8176
					TOTAL Material:	R\$ 740,8176


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11964000	R\$ 327,6900	R\$ 39,2048
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11964000	R\$ 41,2100	R\$ 4,9304
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,11964000	R\$ 134,8400	R\$ 16,1323
					TOTAL Serviço:	R\$ 60,2675

VALOR:	R\$ 801,09
---------------	-------------------

7.2. C0352 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0182	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	0,83110000	R\$ 649,1000	R\$ 539,4670
					TOTAL Material:	R\$ 539,4670

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA : 21/05/2024		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA			

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11964000	R\$ 327,6900	R\$ 39,2048
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11964000	R\$ 41,2100	R\$ 4,9304
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11964000	R\$ 134,8400	R\$ 16,1323
TOTAL Serviço:					R\$ 60,2675	
VALOR:					R\$ 599,73	

7.3. C3645 ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6718	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	0,83110000	R\$ 573,0200	R\$ 476,2369
TOTAL Material:					R\$ 476,2369	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11964000	R\$ 327,6900	R\$ 39,2048
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11964000	R\$ 41,2100	R\$ 4,9304
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11964000	R\$ 134,8400	R\$ 16,1323
TOTAL Serviço:					R\$ 60,2675	
VALOR:					R\$ 536,50	

8.1. COMP.3 LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO) (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP.3	LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1.287,78	R\$ 1.287,78
TOTAL Serviço:					R\$ 1.287,78	
VALOR:					R\$ 1.287,78	


8.2. COMP.4 BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP.4	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE CONCRETO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1.993,53	R\$ 1.993,53
TOTAL Material:					R\$ 1.993,53	
VALOR:					R\$ 1.993,53	

8.3. COMP. 2 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM = 50MM, INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO (M)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
COMP. 2	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM = 50MM, INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO	PRÓPRIA	M	1,00000000	R\$ 667,60	R\$ 667,60
TOTAL Serviço:					R\$ 667,60	
VALOR:					R\$ 667,60	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA: 21/05/2024		BDI: 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

8.4. C3061 ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0142	ÁRVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	SEINFRA	UN	0,83110000	R\$ 81,1800
TOTAL Material:					R\$ 67,4687
VALOR:					R\$ 67,47

9.1.1. C0844 CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 18,5400
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 13,2376

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77209190	R\$ 67,5000
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,52109970	R\$ 76,1900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	329,11560000	R\$ 0,5600
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,17369990	R\$ 73,9000
TOTAL Material:					R\$ 288,9599

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 93,3000
VALOR:					R\$ 395,50

9.1.2. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 228,2500
VALOR:					R\$ 228,25

9.1.3. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,21608600	R\$ 29,5700
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,99732000	R\$ 12,6100
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20777500	R\$ 13,8000
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,27158300	R\$ 4,7400
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,97238700	R\$ 10,0100
TOTAL Material:					R\$ 37,5941

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA : 21/05/2024		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA				

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 22,6395
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 28,0395
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 50,6790
VALOR:						R\$ 88,27

9.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00506971	R\$ 67,5000	R\$ 0,3422
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,01957300	R\$ 0,5600	R\$ 1,1310
TOTAL Material:						R\$ 1,4732
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3325
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,4095
VALOR:						R\$ 5,88

9.2.2. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4620
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,7920
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01994000	R\$ 799,0100	R\$ 15,9323
TOTAL Serviço:						R\$ 15,9323
VALOR:						R\$ 37,72

9.2.3. C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,16086000	R\$ 0,5600	R\$ 1,2101
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,87265500	R\$ 222,6400	R\$ 194,2879
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,20777500	R\$ 3,8700	R\$ 0,8041
TOTAL Material:						R\$ 196,3021
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1550
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	R\$ 15,5500	R\$ 27,2125
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 58,3675
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02492500	R\$ 393,5900	R\$ 9,8102

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


CNPJ: 40.580.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA : 21/05/2024		BDI : 28,29%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço:	R\$ 9,8102
----------------	------------

VALOR:	R\$ 264,48
---------------	-------------------

10.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 15,5500	R\$ 41,2075
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,2075
VALOR:						R\$ 41,21

0.1.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,58010780	R\$ 67,5000	R\$ 39,1573
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,72970580	R\$ 76,1900	R\$ 55,5963
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	182,84200000	R\$ 0,5600	R\$ 102,3915
TOTAL Material:						R\$ 197,1451
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 248,8000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 290,3400
VALOR:						R\$ 487,49


10.1.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 15,5500	R\$ 26,4350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,4350
VALOR:						R\$ 26,44

10.2.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,95576500	R\$ 9,5000	R\$ 9,0798
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01662200	R\$ 10,0500	R\$ 0,1671
TOTAL Material:						R\$ 9,2469
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 16,7700	R\$ 1,3416
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,6616
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,0032
VALOR:						R\$ 12,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



	OBRA:	2024.04.30.02 SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	DATA : 21/05/2024		BDI : 28,29%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	GENERAL SAMPAIO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
				47,48%	0,00%

10.2.2. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,95576500	R\$ 9,5000	R\$ 9,0798
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02493300	R\$ 10,0500	R\$ 0,2506
TOTAL Material:						R\$ 9,3304

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 16,7700	R\$ 1,6770
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0770
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,7540

VALOR: R\$ 13,08

10.2.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,95576500	R\$ 8,2800	R\$ 7,9137
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01662200	R\$ 10,0500	R\$ 0,1671
TOTAL Material:						R\$ 8,0808

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 16,7700	R\$ 1,1739
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,4539
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,6278

VALOR: R\$ 10,71

10.2.4. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,21608600	R\$ 29,5700	R\$ 6,3897
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,99732000	R\$ 12,6100	R\$ 12,5762
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20777500	R\$ 13,8000	R\$ 2,8673
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,27158300	R\$ 4,7400	R\$ 6,0273
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,97238700	R\$ 10,0100	R\$ 9,7336
TOTAL Material:						R\$ 37,5941

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 22,6395
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 28,0395
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 50,6790

VALOR: R\$ 88,27

10.2.5. C0844 CONCRETO PV/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839