



Proposta – Allmax Construções

O  
Governo Municipal de General Sampaio - CE  
Comissão Permanente de Licitações  
Ref. Concorrência Eletrônica Nº 2024.04.30.01/2024

Objeto da licitação: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO.

Prezados Senhores,  
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa documentação exigida para a execução do objeto constantes do Edital, especificamente com relação aos serviços abaixo assinalados:

LOTE 1				
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Proposta
1	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO.	SERVIÇO	1	R\$ 420.227,13

Valor global da proposta: R\$ 420.227,13

Valor global por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE MIL E DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS)

Prazo de execução: Conforme o Edital

Validade da proposta: 90 (NOVENTA) Dias, contados da data de sua emissão.

Declaro de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do serviço/fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes ao fornecimento do objeto desta licitação;

O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

QUE NOSSAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICADO PARA ESSES FINS SEU REPRESENTANTE LEGAL, GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA INFRA ASSINADO, CARGO DE SÓCIO PROPRIETÁRIO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE REGISTRO GERAL Nº 2015000329-4 E CPF SOB O Nº 628.560.623-42

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 2797 – SALA 114. FORTALEZA/CE. CEP: 60821802

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: [allmaxconstrucoes@gmail.com](mailto:allmaxconstrucoes@gmail.com)



**Proponente:** ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**Endereço:** AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 2797. SALAR 114 **BAIRRO:** PARQUE MANIBURA  
**CEP:** 60.821-802, **FORTALEZA - CE**  
**CNPJ N°:** 43.570.564/0001-72  
**E-mail:** [allmaxconstrucoes@gmail.com](mailto:allmaxconstrucoes@gmail.com)  
**Inscrição Municipal:** 4361799  
**Telefone:** (85) 99213-2114  
**Banco:** BANCO DO BRASIL, **Agência:** 2793-6  
**Conta Corrente N°:** 94161-1

Fortaleza - CE, 03 de JULHO de 2024.

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA: 2856062342  
Digitally signed by GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, DN: cn=GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, o=ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ou=ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, email=gabriel@allmaxconstrucoes.com.br, c=BR


Gabriel dos Santos Oliveira  
CPF N° 628.560.623-42  
Sócio Proprietário

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR: 24211079387  
Digitally signed by JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR, DN: cn=JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR, o=ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ou=ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, email=jose@allmaxconstrucoes.com.br, c=BR

José Teixeira Peixoto Junior  
CPF N° 242.110.793-87  
CREA N° CE 9264/D  
REPONSÁVEL TÉCNICO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
384  
Fis


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <b>ALLMAX</b> <small>CONSTRUTORES E SERVIÇOS</small>	<b>OBRA:</b> SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO		<b>DATA :</b> 03/07/2024		<b>BDI :</b> 27,35%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 2.649,60</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 220,80	R\$ 2.649,60
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>R\$ 15.123,00</b>
2.1	COMPADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 151,23	R\$ 15.123,00
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>						<b>R\$ 7.090,40</b>
3.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	496,59	R\$ 5,88	R\$ 2.919,95
3.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	49,66	R\$ 36,13	R\$ 1.794,22
3.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	49,66	R\$ 47,85	R\$ 2.376,23
<b>4</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E CONSTENÇÕES</b>						<b>R\$ 62.799,83</b>
<b>4.1</b>	<b>MURO DE ARRIMO</b>						<b>R\$ 42.641,34</b>
4.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	16,29	R\$ 62,30	R\$ 1.014,87
4.1.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	125,16	R\$ 151,66	R\$ 18.981,77
4.1.3	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	34,92	R\$ 640,85	R\$ 22.378,48
4.1.4	C4661	BARBACA C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 9,18	R\$ 266,22
<b>4.2</b>	<b>ATERRO</b>						<b>R\$ 20.158,49</b>
4.2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	153,53	R\$ 131,30	R\$ 20.158,49
<b>5</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>						<b>R\$ 88.779,25</b>
<b>5.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 2.944,88</b>
5.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	28,14	R\$ 62,30	R\$ 1.753,12
5.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,82	R\$ 796,46	R\$ 653,10
5.1.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	13,48	R\$ 39,96	R\$ 538,66
<b>5.2</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>						<b>R\$ 86.834,37</b>
5.2.1	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	449,50	R\$ 15,78	R\$ 7.093,11
5.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	737,80	R\$ 14,48	R\$ 10.683,34
5.2.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	277,50	R\$ 14,61	R\$ 4.054,28
5.2.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	258,95	R\$ 151,66	R\$ 39.272,36
5.2.5	C0844	CONCRETO P/IVBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	24,00	R\$ 688,56	R\$ 16.525,44
5.2.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	24,00	R\$ 341,91	R\$ 8.205,84
<b>6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 149.886,68</b>
6.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	195,34	R\$ 35,71	R\$ 6.975,59
6.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	176,88	R\$ 61,13	R\$ 10.812,67
6.3	C1431	GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	15,71	R\$ 29,24	R\$ 459,36
6.4	C3488	TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA	SEINFRA	M2	196,95	R\$ 484,63	R\$ 95.447,88
6.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	97,98	R\$ 57,10	R\$ 5.594,66
6.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	97,98	R\$ 173,78	R\$ 17.026,96
6.7	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	48,16	R\$ 281,76	R\$ 13.569,56
<b>7</b>	<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>						<b>R\$ 53.855,58</b>
7.1	COMP2M	LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO)	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 1.543,75	R\$ 3.087,50
7.2	COMP3M	BANCO EM MADEIRA COM BASE DE MADEIRA, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 1.386,57	R\$ 5.546,28
7.3	COMP8M	GUARDA CORPO DE MADEIRA COM TUBOS DE AÇO, CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	M	117,07	R\$ 386,28	R\$ 45.221,80
<b>8</b>	<b>TOTEM</b>						<b>R\$ 3.365,88</b>

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:2421107938  
Digitally signed by JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:2421107938  
 DN: CN=, OU=CP-Brazil, O=Videocore/Infiniti, OU=481910020148, C=BR, E=joao@videocore.com.br, C=JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:2421107938  
 Reason: I am the author of this document  
 Date: 2024.07.03 14:02:41 -0300  
 Full PDF Reader Version: 2024.3.0

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA:62856062342  
Digitally signed by GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA:62856062342  
 DN: CN=, OU=CP-Brazil, O=Certificado Digital PF A1, OU=VideoCore/Infiniti, OU=481910020148, C=BR, E=gabriel@videocore.com.br, C=GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA:62856062342  
 Reason: I am the author of this document  
 Date: 2024.07.03 14:03:05 -0300  
 Full PDF Reader Version: 2024.3.0



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA:</b> 03/07/2024	<b>BDI:</b> 27,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>SEINFRA</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	<b>SINAPI</b>	2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		<b>PRÓPRIA</b>	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	6,00	R\$ 198,42	R\$ 1.190,52
8.2	COMP9M	TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA	PRÓPRIA	M2	1,00	R\$ 156,11	R\$ 156,11
8.3	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 32,23	R\$ 64,46
8.4	COMP4M	REVESTIMENTOS EM PAINÉIS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) COM ESPESSURA DE 3MM	PRÓPRIA	M2	5,07	R\$ 385,56	R\$ 1.954,79
<b>9</b>	<b>PREGOLADOS</b>						<b>R\$ 13.991,99</b>
<b>9.1</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>						<b>R\$ 11.067,49</b>
9.1.1	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	126,50	R\$ 87,49	R\$ 11.067,49
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>R\$ 611,45</b>
9.2.1	C2187	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	39,12	R\$ 15,63	R\$ 611,45
<b>9.3</b>	<b>PINTURAS</b>						<b>R\$ 2.313,05</b>
9.3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	39,12	R\$ 32,03	R\$ 1.253,01
9.3.2	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	32,89	R\$ 32,23	R\$ 1.060,04
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 21.810,92</b>
<b>10.1</b>	<b>CABOS E ELETRODUTOS</b>						<b>R\$ 8.696,08</b>
10.1.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	466,86	R\$ 8,93	R\$ 4.169,06
10.1.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,47	R\$ 10,74	R\$ 15,79
10.1.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	6,00	R\$ 12,80	R\$ 76,80
10.1.4	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	1,00	R\$ 21,32	R\$ 21,32
10.1.5	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	1,00	R\$ 60,85	R\$ 60,85
10.1.6	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	193,52	R\$ 22,49	R\$ 4.352,26
<b>10.2</b>	<b>CAIXAS, QUADROS E DISJUNTORES</b>						<b>R\$ 3.967,84</b>
10.2.1	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 103,05	R\$ 2.267,10
10.2.2	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 120,91	R\$ 120,91
10.2.3	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 120,91	R\$ 120,91
10.2.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 29,69	R\$ 89,07
10.2.5	COMP5M	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 80 KA (TIPO AC)	PRÓPRIA	M	4,00	R\$ 197,21	R\$ 788,84
10.2.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 192,21	R\$ 192,21
10.2.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 129,82	R\$ 129,82
10.2.8	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 258,98	R\$ 258,98
<b>10.3</b>	<b>LUMINÁRIAS E POSTES</b>						<b>R\$ 9.147,00</b>
10.3.1	C4807	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 270,39	R\$ 4.326,24
10.3.2	COMP7M	POSTE METALICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGELADO COM 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 2.048,58	R\$ 4.097,16
10.3.3	COMP6M	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE 6W	PRÓPRIA	UN	10,00	R\$ 72,36	R\$ 723,60
<b>11</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>R\$ 874,00</b>
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	496,59	R\$ 1,76	R\$ 874,00
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>R\$ 90.251,42</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>R\$ 329.975,71</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 420.227,13</b>

Quatrocentos e Vinte Mil Duzentos e Vinte e Sete reais e Treze centavos




# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA :</b> 03/07/2024		<b>BDI :</b> 27,35%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Gabriel dos Santos Oliveira  
 CPF Nº 628.560.623-42  
 Sócio Proprietário

José Teixeira Peixoto Junior  
 CPF Nº 242.110.793-87  
 CREA Nº CE 9264/D  
 REponsável Técnico



# RESUMO DO ORÇAMENTO



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA :</b> 03/07/2024		<b>BDI :</b> 27,35%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.649,60	0,63%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 15.123,00	3,60%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 7.090,40	1,69%
4	MOVIMENTO DE TERRA E CONSTENÇÕES	R\$ 62.799,83	14,94%
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 88.779,25	21,13%
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 149.886,68	35,67%
7	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 53.855,58	12,82%
8	TOTEM	R\$ 3.365,88	0,80%
9	PREGOLADOS	R\$ 13.991,99	3,33%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 21.810,92	5,19%
11	LIMPEZA GERAL	R\$ 874,00	0,21%

**VALOR BDI TOTAL:** R\$ 90.251,42 100,00%  
**VALOR ORÇAMENTO:** R\$ 329.975,71  
**VALOR TOTAL:** R\$ 420.227,13

Quatrocentos e Vinte Mil Duzentos e Vinte e Sete reais e Treze centavos

Gabriel dos Santos Oliveira  
 CPF Nº 628.560.623-42  
 Sócio Proprietário

José Texeira Peixoto Junior  
 CPF Nº 242.110.793-87  
 CREA Nº CE 9264/D  
 REPONSÁVEL TÉCNICO

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	DATA : 03/07/2024		BDI : 27,35%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

**1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 36,3500	R\$ 37,0770
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 29,6900	R\$ 29,6900
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 14,9900	R\$ 67,4550
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,8900	R\$ 2,2335
TOTAL Material:					R\$ 136,4555

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200

**VALOR: R\$ 173,38**

**2.1. COMPADMM ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)**

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,25000000	R\$ 6.171,03	R\$ 1.542,76
18583 ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,11000000	R\$ 21.959,24	R\$ 2.415,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3.958,28

**VALOR: R\$ 118,75**

**3.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)**

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,6150

**VALOR: R\$ 4,62**

**3.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)**

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8500	R\$ 15,0840
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,0840

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4600	R\$ 13,2912
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,2912

**VALOR: R\$ 28,37**

**3.3. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)**

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	R\$ 169,0900	R\$ 37,5718
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 37,5718



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE

<b>DATA:</b> 03/07/2024		<b>BDI:</b> 27,35%	
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

**VALOR: R\$ 37,57**

## 4.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 48,9190</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 48,92</b>	

## 4.1.2. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 64,8600	R\$ 16,8636
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 14,9900	R\$ 17,9880
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,2300	R\$ 3,3075
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 5,6300	R\$ 8,6139
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 11,8900	R\$ 13,9113
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 60,6843</b>	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 25,7850
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6160
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 58,4010</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 119,09</b>	

## 4.1.3. C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 105,4800	R\$ 121,3020
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 121,3020</b>	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 129,2200
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 250,0200</b>	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 439,6500	R\$ 131,8950
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 131,8950</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 503,22</b>	

## 4.1.4. C4661 BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 50 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 93,6100	R\$ 0,0936
18653	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)	SEINFRA	M2	0,09000000	R\$ 7,0400	R\$ 0,6336
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2' - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,0100	R\$ 5,0050





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA :</b> 03/07/2024	<b>BDI :</b> 27,35%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>SEINFRA</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	<b>SINAPI</b>	2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		<b>PRÓPRIA</b>	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material: R\$ 5,7322

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE		0,08000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,4768
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,4768
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 7,21</b>

### 4.2.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA		1,10000000	R\$ 65,2000	R\$ 71,7200
TOTAL Material:					R\$ 71,7200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE		1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,3820
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 103,10</b>

### 5.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE		2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,9190
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 48,92</b>

### 5.1.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA		0,69800000	R\$ 77,8500	R\$ 54,3393
I0280	BRITA		0,87800000	R\$ 93,6100	R\$ 82,1896
I0805	CIMENTO PORTLAND		220,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 145,2000
TOTAL Material:					R\$ 281,7289

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO		2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543	SERVENTE		16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 343,6800
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 625,41</b>


### 5.1.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE		1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,3820
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 31,38</b>

### 5.2.1. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:2421107938  
Digitally signed by JOSE TEIXEIRA PEIXOTO  
 DN: CN=, O=CP-Brasil, OU=Valeconferência, OU=401653000746, OU=IC, EMAIL=Digital@Muller, CN=JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR 2421107938  
 I am the author of this document  
 Date: 2024.07.03 14:02:41-03'00'  
 File: POF - Revisei - Versão: 2024.2.0

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA:62856062342  
Digitally signed by GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA  
 DN: CN=, O=CP-Brasil, OU=Valeconferência, OU=401653000746, OU=IC, EMAIL=Digital@Muller, CN=GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA  
 I am the author of this document  
 Date: 2024.07.03 14:03:02-03'00'  
 File: POF - Revisei - Versão: 2024.2.0



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE

<b>DATA :</b> 03/07/2024		<b>BDI :</b> 27,35%	
<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	97,48%
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	1,15000000	R\$ 6,6100	R\$ 7,6015
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	0,03000000	R\$ 15,4000	R\$ 0,4620
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 8,0635</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	0,10000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,9100
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 4,3260</b>

**VALOR: R\$ 12,39**

### 5.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	1,15000000	R\$ 6,6100	R\$ 7,6015
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	0,02000000	R\$ 15,4000	R\$ 0,3080
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 7,9095</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 3,4608</b>

**VALOR: R\$ 11,37**

### 5.2.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	1,15000000	R\$ 7,0700	R\$ 8,1305
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	0,02000000	R\$ 15,4000	R\$ 0,3080
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 8,4385</b>


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	0,07000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,3370
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	0,07000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6912
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 3,0282</b>

**VALOR: R\$ 11,47**

### 5.2.4. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	0,26000000	R\$ 64,8600	R\$ 16,8636
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	1,20000000	R\$ 14,9900	R\$ 17,9880
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	0,25000000	R\$ 13,2300	R\$ 3,3075
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	1,53000000	R\$ 5,6300	R\$ 8,6139
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	1,17000000	R\$ 11,8900	R\$ 13,9113
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 60,6843</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



**OBRA:** SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO

**DESCRIÇÃO:** SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE

<b>DATA :</b> 03/07/2024		<b>BDI :</b> 27,35%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 25,7850
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6160
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 58,4010
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 119,09</b>

## 5.2.5. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1800	R\$ 17,9785
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,9785

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 77,8500	R\$ 72,3227
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 93,6100	R\$ 58,6935
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 261,3600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 93,6100	R\$ 19,5645
TOTAL Material:						R\$ 411,9407

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7600
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 540,68</b>

## 5.2.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 147,6800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 268,4800
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 268,48</b>

## 6.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,0900	R\$ 4,0900
TOTAL Material:						R\$ 4,0900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,2390

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2400	R\$ 1,3100
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 396,7400	R\$ 13,4892
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,6900	R\$ 0,1735
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338

**JOSE TEIXEIRA PEIXOTO**  
 JUNIOR:2421107938


Digitally signed by JOSE TEIXEIRA PEIXOTO  
 DN: cn=JOSE TEIXEIRA PEIXOTO, o=CEM, ou=SE, ou=CNPJ=15709387, ou=CEM, ou=CP-Brasil, ou=Videconferencia, ou=40140000000000000000, ou=CAAC-Signatario Multiplo, ou=JOSE TEIXEIRA PEIXOTO, ou=JUNIOR:24211079387  
 I am the author of this document  
 Date: 2023.07.03 14:02:41 -0300  
 Full PDF Reader Version: 2024.2.0

**GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA:62856062342**

Digitally signed by GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA  
 DN: cn=GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, o=CEM, ou=SE, ou=CNPJ=62856062342, ou=CEM, ou=CP-Brasil, ou=Videconferencia, ou=40140000000000000000, ou=CAAC-Signatario Multiplo, ou=GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ou=62856062342  
 I am the author of this document  
 Date: 2023.07.03 14:03:05 -0300  
 Full PDF Reader Version: 2024.2.0

FIS 393  
RUBRICA

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>ALLMAX</b> CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA :</b> 03/07/2024		<b>BDI :</b> 27,35%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço: R\$ 15,7065

VALOR: R\$ 28,04

#### 6.2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3800	R\$ 2,4512
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 48,7300	R\$ 0,1998
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 2,6510</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 77,8500	R\$ 4,4219
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 71,8400	R\$ 0,4670
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 33,6600
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 38,5489</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4600	R\$ 2,9444
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 6,7979</b>

VALOR: R\$ 48,00

#### 6.3. C1431 GRAMA EM PLACAS. INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00840000	R\$ 177,3200	R\$ 1,4895
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00090000	R\$ 119,6200	R\$ 0,1077
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 1,5972</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	R\$ 5,5600	R\$ 0,2502
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 7,6300	R\$ 6,8670
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	R\$ 127,3100	R\$ 9,5483
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 16,6655</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,24600000	R\$ 19,1000	R\$ 4,6986
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 4,6986</b>

VALOR: R\$ 22,96

#### 6.4. C3488 TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16166	ASSOALHO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 10CM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 242,2200	R\$ 254,3310
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,8300	R\$ 3,1660
12260	VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM	SEINFRA	M	2,70000000	R\$ 21,5400	R\$ 58,1580
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 315,6550</b>

FIS 394

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p><b>ALLMAX</b> CONSTRUTORES E SERVIÇOS</p>	<b>OBRA:</b>		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO		<b>DATA :</b> 03/07/2024		<b>BDI :</b> 27,35%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO		<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 64,8900</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 380,55</b>

### 6.5. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 25,1800	R\$ 0,9065
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						<b>R\$ 0,9065</b>

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 77,8500	R\$ 2,5846
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 93,6100	R\$ 4,1188
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 7,2600
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 13,9634</b>

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,3060
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 29,9700</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 44,84</b>

### 6.6. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 77,8500	R\$ 1,4169
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,8900	R\$ 2,4297
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,6600	R\$ 1,8480
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 62,7600	R\$ 69,0360
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 74,7306</b>

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 38,6560
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,0750
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 61,7310</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 136,46</b>

### 6.7. C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 28,6500	R\$ 3,4380
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 176,7900	R\$ 194,4690
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 197,9070</b>

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA :</b> 03/07/2024	<b>BDI :</b> 27,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>FONTES:</b>	<b>HORA / MES:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,2606
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 23,3406</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 221,25</b>

### 7.1. COMP2M LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.151,13	R\$ 1.151,13
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 1.151,13</b>

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 61,08</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1.212,21</b>

### 7.2. COMP3M BANCO EM MADEIRA COM BASE DE MADEIRA, CONFORME PROJETO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,11740000	R\$ 2.945,75	R\$ 345,83
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 345,83</b>

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	20,00000000	R\$ 19,10	R\$ 382,00
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 24,16	R\$ 241,60
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 623,60</b>

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,71600000	R\$ 25,31	R\$ 119,36
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 119,36</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1.088,79</b>

### 7.3. COMP8M GUARDA CORPO DE MADEIRA COM TUBOS DE AÇO, CONFORME PROJETO (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,68000000	R\$ 7,15	R\$ 4,86
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 13,23	R\$ 1,32
12168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 32,12	R\$ 128,48
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 67,86	R\$ 67,86
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 202,52</b>

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,10	R\$ 38,20
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CONSTRUTÕES E SERVIÇOS	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA:</b> 03/07/2024		<b>BDI:</b> 27,35%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra: R\$ 62,36

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,47100000	R\$ 43,74	R\$ 20,60
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,70500000	R\$ 25,31	R\$ 17,84

TOTAL Serviço: R\$ 38,44

VALOR: R\$ 303,32

### 8.1. C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1731	PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 13,6300	R\$ 4,0890
I6792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 86,8300	R\$ 86,8300

TOTAL Material: R\$ 90,9190

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400

TOTAL Mão de Obra: R\$ 64,8900

VALOR: R\$ 155,81

### 8.2. COMP9M TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2462	TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 104,38	R\$ 109,60

TOTAL Material: R\$ 109,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25

TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,98

VALOR: R\$ 122,58

### 8.3. C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 18,9000	R\$ 0,9450
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,6500	R\$ 0,6500
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	R\$ 30,8200	R\$ 8,3214

TOTAL Material: R\$ 9,9164

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640

TOTAL Mão de Obra: R\$ 15,3940

VALOR: R\$ 25,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	DATA : 03/07/2024 BDI : 27,35%																
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE																		

**8.4. COMP4M REVESTIMENTOS EM PAINÉIS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) COM ESPESSURA DE 3MM (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	SICRO NOVO	m²	R\$ 152,35	R\$ 159,97
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	R\$ 8,78	R\$ 20,63
TOTAL Material:					R\$ 180,60

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	R\$ 24,16	R\$ 48,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,46	R\$ 73,84
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 122,16
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 302,76</b>

**9.1.1. C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	R\$ 32,1700	R\$ 32,1700
I1731	PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	R\$ 13,6300	R\$ 4,0890
TOTAL Material:					R\$ 36,2590

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 14,3250
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 18,1200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,4450
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 68,70</b>

**9.2.1. C2187 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE - 2 DEMÃOS (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0028	ADITIVO HIDROFUGO	SEINFRA	KG	R\$ 8,1900	R\$ 1,2285
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,6600	R\$ 0,0990
TOTAL Material:					R\$ 1,3275

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 3,6920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,9400
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 12,27</b>

**9.3.1. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	R\$ 6,4600	R\$ 0,5168
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	R\$ 20,6800	R\$ 5,1700
TOTAL Material:					R\$ 5,6868

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>ALLMAX</b> <small>CONSTRUTORES E SERVIÇOS</small>	<b>OBRA:</b>		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO		<b>DATA :</b> 03/07/2024		<b>BDI :</b> 27,35%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO		<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840	
					TOTAL Mão de Obra:		R\$ 19,4640
						<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 25,15</b>

### 9.3.2. C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 18,9000	R\$ 0,9450
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,6500	R\$ 0,6500
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	R\$ 30,8200	R\$ 8,3214
TOTAL Material:					R\$ 9,9164	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,3940		
						<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 25,31</b>

### 10.1.1. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,2100	R\$ 2,2542
TOTAL Material:					R\$ 2,2542	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7575		
						<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 7,01</b>

### 10.1.2. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,1800	R\$ 3,2436
TOTAL Material:					R\$ 3,2436	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1900		
						<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 8,43</b>

### 10.1.3. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 4,3400	R\$ 4,4268
TOTAL Material:					R\$ 4,4268	

Fls. 399  
 \*  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <b>ALLMAX</b> <small>CONSTRUTÕES E SERVIÇOS</small>	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA :</b> 03/07/2024		<b>BDI :</b> 27,35%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4830
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,1395
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 5,6225</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 10,05</b>

### 10.1.4. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,4200
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 3,7620</b>

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 12,9750</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 16,74</b>

### 10.1.5. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 15,9100
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 17,5010</b>

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 19,1000	R\$ 13,3700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1500	R\$ 16,9050
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 30,2750</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 47,78</b>

### 10.1.6. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,2600
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 4,6860</b>

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 12,9750</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 17,66</b>

### 10.2.1. C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,8600
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 26,8600</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p><b>ALLMAX</b> CONSTRUTORES E SERVIÇOS</p>	<b>OBRA:</b>		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO		<b>DATA :</b> 03/07/2024		<b>BDI :</b> 27,35%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO		<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 19,1000	R\$ 23,8750
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 24,1500	R\$ 30,1875
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 54,0625</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 80,92</b>

### 10.2.2. C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,0100	R\$ 56,0100
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 56,0100</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 38,9250</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 94,94</b>

### 10.2.3. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,0100	R\$ 56,0100
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 56,0100</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 38,9250</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 94,94</b>


### 10.2.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,3300	R\$ 10,3300
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 10,3300</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 12,9750</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 23,31</b>

### 10.2.5. COMP5M DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 80 KA (TIPO AC) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 150,03	R\$ 150,03
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 150,03</b>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	DATA : 03/07/2024			BDI : 27,35%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	H	0,20000000	R\$ 24,15	R\$ 4,83
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 4,83
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 154,86</b>

**10.2.6. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00000000	R\$ 124,9800	R\$ 124,9800
TOTAL Material:				R\$ 124,9800

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
12312 ELETRICISTA	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 25,9500
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 150,93</b>

**10.2.7. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,00000000	R\$ 58,6900	R\$ 58,6900
TOTAL Material:				R\$ 58,6900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
12312 ELETRICISTA	H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 43,2500
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 101,94</b>


**10.2.8. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 38,4900	R\$ 38,4900
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 37,8600	R\$ 37,8600
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,00000000	R\$ 31,3000	R\$ 31,3000
11747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,00000000	R\$ 43,8100	R\$ 43,8100
TOTAL Material:				R\$ 151,4600

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
12312 ELETRICISTA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 51,9000
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 203,36</b>

**10.3.1. C4807 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA :</b> 03/07/2024	<b>BDI :</b> 27,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			<b>HORA</b>
			<b>MES</b>
			84,44%
			47,48%
			84,44%
			47,48%
			0,00%
			0,00%

19122	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 160,4200	R\$ 160,4200
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 160,4200</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 51,9000</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 212,32</b>

### 10.3.2. COMP7M POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGELADO COM 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17388	LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 106,09	
11379	LUMINARIA TIPO GLOBO PLASTICO, COM BASE, SEM LÂMPADA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 32,62	
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 277,42</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 19,10	R\$ 30,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,15	R\$ 38,64
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 69,20</b>

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.262,00	
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>R\$ 1.262,00</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1.608,62</b>

### 10.3.3. COMP6M LUMINÁRIA TIPO SPOT DE 6W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039388	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,67	
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,55	
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 22,22</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,10	R\$ 15,28
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,15	R\$ 19,32
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 34,60</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 56,82</b>


### 11.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 1,3845</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1,38</b>

Gabriel dos Santos Oliveira  
CPF N° 628.560.623-42  
Sócio Proprietário

José Teixeira Peixoto Junior  
CPF N° 242.110.793-87  
CREA N° CE 9264/D  
REPONSÁVEL TÉCNICO





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA :</b> 03/07/2024		<b>BDI :</b> 27,35%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>SEINFRA</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	<b>SINAPI</b>	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		<b>PRÓPRIA</b>	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

#### COMPADMM ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,25000000	R\$ 6.171,03	R\$ 1.542,76
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,11000000	R\$ 21.959,24	R\$ 2.415,52
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 3.958,28</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 118,75</b>

#### COMP2M LIXEIRA METÁLICA (CONFORME PROJETO) (UN)

Material	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.151,13	R\$ 1.151,13
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 1.151,13</b>

Mão de Obra	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 61,08</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1.212,21</b>

#### COMP3M BANCO EM MADEIRA COM BASE DE MADEIRA, CONFORME PROJETO (UN)

Material	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,11740000	R\$ 2.945,75	R\$ 345,83
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 345,83</b>

Mão de Obra	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	20,00000000	R\$ 19,10	R\$ 382,00
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 24,16	R\$ 241,60
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 623,60</b>

Serviço	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,71600000	R\$ 25,31	R\$ 119,36
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>R\$ 119,36</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1.088,79</b>

#### COMP8M GUARDA CORPO DE MADEIRA COM TUBOS DE AÇO, CONFORME PROJETO (M)

Material	DESCR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19053	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	SEINFRA	UN	0,68000000	R\$ 7,15	R\$ 4,86
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 13,23	R\$ 1,32
12168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 32,12	R\$ 128,48
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 67,86	R\$ 67,86
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 202,52</b>

JOSE TEIXEIRA PEIXOTO JUNIOR:2421107938  
7

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA:62856062342

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA:</b> 03/07/2024	<b>BDI:</b> 27,35%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,00000000	R\$ 19,10	R\$ 38,20
I0498 CARPINTEIRO	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 62,36</b>

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,47100000	R\$ 43,74	R\$ 20,60
C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,70500000	R\$ 25,31	R\$ 17,84
<b>TOTAL Serviço:</b>				<b>R\$ 38,44</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 303,32</b>

#### COMP9M TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2462 TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	M2	1,05000000	R\$ 104,38	R\$ 109,60
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 109,60</b>

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
I0498 CARPINTEIRO	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 12,98</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 122,58</b>

#### COMP4M REVESTIMENTOS EM PAINÉIS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) COM ESPESSURA DE 3MM (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3231 Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	m²	1,05000000	R\$ 152,35	R\$ 159,97
I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	2,35000000	R\$ 8,78	R\$ 20,63
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 180,60</b>


Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
I2543 SERVENTE	H	4,00000000	R\$ 18,46	R\$ 73,84
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 122,16</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 302,76</b>

#### COMP5M DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 80 KA (TIPO AC) (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,00000000	R\$ 150,03	R\$ 150,03
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 150,03</b>

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312 ELETRICISTA	H	0,20000000	R\$ 24,15	R\$ 4,83
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 4,83</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 154,86</b>





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>DATA:</b> 03/07/2024	<b>BDI:</b> 27,35%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO	<b>SEINFRA</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE	<b>SINAPI</b>	2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,45%
		<b>PRÓPRIA</b>	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

## COMP7M POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGELADO COM 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17388	LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 106,09	R\$ 212,18
11379	LUMINARIA TIPO GLOBO PLASTICO, COM BASE, SEM LÂMPADA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 32,62	R\$ 65,24
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 277,42</b>	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 19,10	R\$ 30,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,15	R\$ 38,64
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 69,20</b>	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.262,00	R\$ 1.262,00
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 1.262,00</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1.608,62</b>	

## COMP6M LUMINÁRIA TIPO SPOT DE 6W (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039388	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,67	R\$ 7,67
11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,55	R\$ 14,55
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 22,22</b>	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,10	R\$ 15,28
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,15	R\$ 19,32
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 34,60</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 56,82</b>	

Gabriel dos Santos Oliveira  
CPF N° 628.560.623-42  
Sócio Proprietário

José Teixeira Peixoto Junior  
CPF N° 242.110.793-87  
CREA N° CE 9264/D  
REPONSÁVEL TÉCNICO