

**DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS**

OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA : 27/05/2024		BDI : 31,27%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA Composições Próprias	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN			
6.2	C1976	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			
7.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
						TOTAL: 5,00000000
[Material]	I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN			
7.4	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material]	I8436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			
6.9	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,40	1,00000000	4,40000000
						TOTAL: 4,40000000
[Material]	I9047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN			
6.8	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,95	0,40000000	5,18000000
						TOTAL: 5,18000000
[Material]	I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG			
5.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	139,82	0,05000000	6,99100000
						TOTAL: 6,99100000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	22,44	0,15000000	3,36600000
5.4	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	27,40	0,07000000	1,91800000
						TOTAL: 5,28400000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
3.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,05	2,00000000	0,10000000
						TOTAL: 0,10000000
[Material]	I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
5.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	139,82	0,07000000	9,78740000
						TOTAL: 9,78740000
[Material]	I1724	PREGO	KG			
3.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,59	0,02000000	0,05180000
6.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	0,20000000	0,60000000
6.2	C1976	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m	UN	1,00	0,50000000	0,50000000
						TOTAL: 1,15180000
[Material]	I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN			
8.6	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000







DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA : 27/05/2024	BDI : 31,27%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	SEINFRA/ICE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
FORNE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN			
7.10	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
						TOTAL: 7,00000000
[Material]	I1784	REBITES	KG			
5.4	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	27,40	0,03000000	0,82200000
						TOTAL: 0,82200000
[Material]	I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	UN			
7.8	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1')	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN			
7.9	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I1856	SELADOR ACRÍLICO	L			
10.6	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	680,96	0,19000000	129,38240000
						TOTAL: 129,38240000
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	22,44	2,00000000	44,88000000
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,23	3,00000000	33,69000000
2.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	303,03	0,50000000	151,51500000
2.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	148,80	2,50000000	372,00000000
2.5	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	90,94	1,40000000	127,31600000
2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	80,00	0,80000000	64,00000000
2.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,18	0,72000000	15,96960000
2.10	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	208,68	0,25000000	52,17000000
2.11	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	5,00	0,60000000	3,00000000
3.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	5,18	6,32000000	32,73760000
3.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,05	12,00000000	0,60000000
3.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,59	1,10000000	2,84900000
4.1	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	303,03	1,41125000	427,65108750
4.2	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	93,69	2,04900000	191,97081000
4.3	C2780	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	93,69	0,20000000	18,73800000
4.4	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	5,51	2,04900000	11,28999000
4.5	C2058	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	5,51	0,23000000	1,26730000
4.6	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	80,00	0,15000000	12,00000000
5.1	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	139,82	1,10000000	153,80200000
5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	13,70	0,52000000	7,12400000
5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	27,40	0,32000000	8,76800000
6.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	1,40000000	4,20000000
6.2	C1976	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
6.3	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	4,84	3,10000000	15,00400000
7.2	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	M	3,20	0,35000000	1,12000000
9.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	90,94	1,84900000	168,14806000
9.2	C2780	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	90,94	0,20000000	18,18800000
9.3	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	3,53	5,37300000	18,96669000
9.4	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	208,68	0,15950000	33,28446000
11.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE	M	0,78	0,40000000	0,31200000







DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA : 27/05/2024	BDI : 31,27%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	FORNE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA/CE 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.3	C4850	FUGA 26X13CM				
11.5	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	356,78	0,70000000	249,74600000
[Material]	I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2			TOTAL: 2.244,30759750
6.8	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,95	1,53000000	19,81350000
[Material]	I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN			TOTAL: 19,81350000
7.6	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
[Material]	I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN			TOTAL: 6,00000000
7.12	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
[Material]	I1873	SOLDA 70X30	KG			TOTAL: 1,00000000
5.4	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	27,40	0,03000000	0,82200000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			TOTAL: 0,82200000
3.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,05	5,00000000	0,25000000
[Material]	I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN			TOTAL: 0,25000000
6.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	3,00	6,00000000	18,00000000
6.2	C1976	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
[Material]	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN			TOTAL: 24,00000000
7.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
[Material]	I1950	TE AÇO GALVANIZADO DE 2'	UN			TOTAL: 5,00000000
11.4	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	2,40	0,60000000	1,44000000
[Material]	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			TOTAL: 1,44000000
5.1	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	139,82	33,00000000	4.614,06000000
[Material]	I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG			TOTAL: 4.614,06000000
10.6	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	680,96	0,31000000	211,09760000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			TOTAL: 211,09760000
3.1	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	5,18	174,90000000	905,98200000
9.3	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	3,53	143,10000000	505,14300000
						TOTAL: 1.411,12500000






DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA : 27/05/2024		BDI : 31,27%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA/CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L			
11.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	3,00	0,03000000	0,09000000
						TOTAL: 0,09000000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
10.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	204,13	0,24000000	48,99120000
						TOTAL: 48,99120000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
10.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	297,05	0,24000000	71,29200000
						TOTAL: 71,29200000
[Material]	I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN			
8.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	19,00	1,00000000	19,00000000
						TOTAL: 19,00000000
[Material]	I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN			
7.5	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN			
7.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M			
11.4	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	2,40	2,70000000	6,48000000
						TOTAL: 6,48000000
[Material]	I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			
6.5	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	4,04	1,00000000	4,04000000
						TOTAL: 4,04000000
[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
10.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,38	0,12000000	0,64560000
						TOTAL: 0,64560000



VICO IASI VIANA
 NASCIMENTO:07853951302
 853951302

Assinado de forma digital
 por VICO IASI VIANA
 Nascimento:07853951302
 Dados: 2024.07.04 16:47:24
 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA : 27/05/2024	BDI : 31,27%														
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 15%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2024</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA/CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2024	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA/CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2024													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO																

1278
FIS
LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,06	R\$ 18.606,63	33,00	R\$ 6.140,19	33,00	R\$ 6.140,19	34,00	R\$ 6.326,25
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,06	R\$ 18.606,63	33,00	R\$ 6.140,19	33,00	R\$ 6.140,19	34,00	R\$ 6.326,25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,11	R\$ 24.874,41	100,00	R\$ 24.874,41	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	1,94	R\$ 3.987,36	100,00	R\$ 3.987,36	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	0,38	R\$ 779,59	100,00	R\$ 779,59	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	1,71	R\$ 3.503,03	100,00	R\$ 3.503,03	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	4,19	R\$ 8.608,08	100,00	R\$ 8.608,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	1,43	R\$ 2.946,46	100,00	R\$ 2.946,46	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.6	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	0,72	R\$ 1.480,80	100,00	R\$ 1.480,80	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.7	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	0,50	R\$ 1.024,80	100,00	R\$ 1.024,80	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	0,30	R\$ 616,16	100,00	R\$ 616,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	0,36	R\$ 746,58	100,00	R\$ 746,58	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.10	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	0,52	R\$ 1.066,35	100,00	R\$ 1.066,35	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.11	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	0,06	R\$ 115,20	100,00	R\$ 115,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3	PAREDES E PAINEIS	1,27	R\$ 2.604,08	100,00	R\$ 2.604,08	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.1	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	1,05	R\$ 2.150,01	100,00	R\$ 2.150,01	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	0,05	R\$ 100,90	100,00	R\$ 100,90	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.3	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	0,17	R\$ 353,17	100,00	R\$ 353,17	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4	REVESTIMENTOS	15,35	R\$ 31.528,88	70,00	R\$ 22.070,22	30,00	R\$ 9.458,66	0,00	R\$ 0,00
4.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	8,15	R\$ 16.739,38	70,00	R\$ 11.717,57	30,00	R\$ 5.021,81	0,00	R\$ 0,00
4.2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	5,85	R\$ 12.023,24	70,00	R\$ 8.416,27	30,00	R\$ 3.606,97	0,00	R\$ 0,00
4.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	0,61	R\$ 1.250,76	70,00	R\$ 875,53	30,00	R\$ 375,23	0,00	R\$ 0,00
4.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	0,34	R\$ 701,26	70,00	R\$ 490,88	30,00	R\$ 210,38	0,00	R\$ 0,00
4.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	0,06	R\$ 119,84	70,00	R\$ 83,89	30,00	R\$ 35,95	0,00	R\$ 0,00
4.6	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	0,34	R\$ 694,40	70,00	R\$ 486,08	30,00	R\$ 208,32	0,00	R\$ 0,00
5	COBERTURAS	10,25	R\$ 21.057,11	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 21.057,11	0,00	R\$ 0,00
5.1	TELHA CERÂMICA	5,39	R\$ 11.058,36	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 11.058,36	0,00	R\$ 0,00
5.2	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	3,49	R\$ 7.176,96	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 7.176,96	0,00	R\$ 0,00
5.3	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	0,22	R\$ 457,99	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 457,99	0,00	R\$ 0,00
5.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	0,94	R\$ 1.938,28	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.938,28	0,00	R\$ 0,00
5.5	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	0,21	R\$ 425,52	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 425,52	0,00	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	7,86	R\$ 16.130,99	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 4.839,30	70,00	R\$ 11.291,69
6.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	1,36	R\$ 2.799,12	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 839,74	70,00	R\$ 1.959,38
6.2	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m	0,79	R\$ 1.620,48	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 486,14	70,00	R\$ 1.134,34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA : 27/05/2024	BDI : 31,27%														
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 20%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA/CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA/CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO																

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
6.3	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	1,02	R\$ 2.097,27	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 629,18	70,00	R\$ 1.468,09
6.4	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	0,58	R\$ 1.201,05	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 360,32	70,00	R\$ 840,73
6.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	0,82	R\$ 1.687,14	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 506,14	70,00	R\$ 1.181,00
6.6	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	0,08	R\$ 165,30	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 49,59	70,00	R\$ 115,71
6.7	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	0,29	R\$ 603,48	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 181,04	70,00	R\$ 422,44
6.8	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,70	R\$ 3.483,03	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 1.044,91	70,00	R\$ 2.438,12
6.9	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	1,20	R\$ 2.474,12	0,00	R\$ 0,00	30,00	R\$ 742,24	70,00	R\$ 1.731,88
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,21	R\$ 8.643,41	50,00	R\$ 4.321,71	50,00	R\$ 4.321,70	0,00	R\$ 0,00
7.1	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	2,08	R\$ 4.280,40	50,00	R\$ 2.140,20	50,00	R\$ 2.140,20	0,00	R\$ 0,00
7.2	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	0,41	R\$ 838,40	50,00	R\$ 419,20	50,00	R\$ 419,20	0,00	R\$ 0,00
7.3	PORTA PAPEL METÁLICO	0,09	R\$ 184,75	50,00	R\$ 92,38	50,00	R\$ 92,37	0,00	R\$ 0,00
7.4	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	0,10	R\$ 199,44	50,00	R\$ 99,72	50,00	R\$ 99,72	0,00	R\$ 0,00
7.5	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	0,20	R\$ 414,42	50,00	R\$ 207,21	50,00	R\$ 207,21	0,00	R\$ 0,00
7.6	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	0,54	R\$ 1.116,78	50,00	R\$ 558,39	50,00	R\$ 558,39	0,00	R\$ 0,00
7.7	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	0,06	R\$ 119,25	50,00	R\$ 59,63	50,00	R\$ 59,62	0,00	R\$ 0,00
7.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25mm (1")	0,20	R\$ 408,12	50,00	R\$ 204,06	50,00	R\$ 204,06	0,00	R\$ 0,00
7.9	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	0,05	R\$ 103,26	50,00	R\$ 51,63	50,00	R\$ 51,63	0,00	R\$ 0,00
7.10	RALO SECO PVC RÍGIDO	0,20	R\$ 406,63	50,00	R\$ 203,32	50,00	R\$ 203,31	0,00	R\$ 0,00
7.11	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	0,06	R\$ 130,11	50,00	R\$ 65,06	50,00	R\$ 65,05	0,00	R\$ 0,00
7.12	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	0,01	R\$ 30,05	50,00	R\$ 15,03	50,00	R\$ 15,02	0,00	R\$ 0,00
7.13	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	0,20	R\$ 411,80	50,00	R\$ 205,90	50,00	R\$ 205,90	0,00	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,40	R\$ 17.256,38	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 8.628,19	50,00	R\$ 8.628,19
8.1	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	0,94	R\$ 1.927,12	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 963,56	50,00	R\$ 963,56
8.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	1,05	R\$ 2.152,54	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 1.076,27	50,00	R\$ 1.076,27
8.3	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	2,21	R\$ 4.542,00	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 2.271,00	50,00	R\$ 2.271,00
8.4	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	0,34	R\$ 693,75	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 346,88	50,00	R\$ 346,87
8.5	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	0,15	R\$ 305,70	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 152,85	50,00	R\$ 152,85
8.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	0,20	R\$ 408,12	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 204,06	50,00	R\$ 204,06
8.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	0,05	R\$ 102,32	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 51,16	50,00	R\$ 51,16




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA : 27/05/2024	BDI : 31,27%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	FONTE	VERSÃO
SEINFRA	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
SEINFRA	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SEINFRA	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
SEINFRA	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
8.8	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	0,07	R\$ 153,48	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 76,74	50,00	R\$ 76,74
8.9	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	0,09	R\$ 175,40	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 87,70	50,00	R\$ 87,70
8.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	0,26	R\$ 541,68	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 270,84	50,00	R\$ 270,84
8.11	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	0,11	R\$ 227,88	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 113,94	50,00	R\$ 113,94
8.12	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	0,05	R\$ 95,64	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 47,82	50,00	R\$ 47,82
8.13	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	0,22	R\$ 453,34	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 226,67	50,00	R\$ 226,67
8.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	1,91	R\$ 3.914,00	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 1.957,00	50,00	R\$ 1.957,00
8.15	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	0,11	R\$ 234,75	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 117,38	50,00	R\$ 117,37
8.16	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	0,46	R\$ 946,98	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 473,49	50,00	R\$ 473,49
8.17	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	0,01	R\$ 15,68	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 7,84	50,00	R\$ 7,84
8.18	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	0,18	R\$ 366,00	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 183,00	50,00	R\$ 183,00
9	PISOS	12,61	R\$ 25.897,00	20,00	R\$ 5.179,40	80,00	R\$ 20.717,60	0,00	R\$ 0,00
9.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	5,77	R\$ 11.856,76	20,00	R\$ 2.371,35	80,00	R\$ 9.485,41	0,00	R\$ 0,00
9.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	0,59	R\$ 1.214,05	20,00	R\$ 242,81	80,00	R\$ 971,24	0,00	R\$ 0,00
9.3	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	0,59	R\$ 1.202,71	20,00	R\$ 240,54	80,00	R\$ 962,17	0,00	R\$ 0,00
9.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	5,66	R\$ 11.623,48	20,00	R\$ 2.324,70	80,00	R\$ 9.298,78	0,00	R\$ 0,00
10	PINTURAS	14,77	R\$ 30.337,78	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 30.337,78
10.1	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	4,35	R\$ 8.926,35	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 8.926,35
10.2	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	3,17	R\$ 6.513,79	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 6.513,79
10.3	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	0,50	R\$ 1.020,10	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.020,10
10.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,61	R\$ 1.258,70	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 1.258,70
10.5	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	0,13	R\$ 259,42	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 259,42
10.6	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	6,02	R\$ 12.359,42	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 12.359,42
11	DIVERSOS	4,10	R\$ 8.417,62	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 8.417,62
11.1	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	1,10	R\$ 2.252,16	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.252,16
11.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	0,09	R\$ 177,21	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 177,21
11.3	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	0,01	R\$ 10,28	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 10,28
11.4	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	0,43	R\$ 883,15	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 883,15
11.5	LIMPEZA GERAL	2,48	R\$ 5.094,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 5.094,82
R\$ 205.354,29				31,75	R\$ 65.190,01	36,60	R\$ 75.162,75	31,65	R\$ 65.001,53
				31,75	R\$ 65.190,01	68,35	R\$ 140.352,76	100,00	R\$ 205.354,29



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,06	R\$ 18.606,63	100,00	R\$ 18.606,63
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,06	R\$ 18.606,63	100,00	R\$ 18.606,63

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA : 27/05/2024	BDI : 31,27%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRAICE <small>Composições Próprias</small>	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			PROPRIA	0,00%	0,00%
					05/2021



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,11	R\$ 24.874,41	100,00	R\$ 24.874,41
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	1,94	R\$ 3.987,36	100,00	R\$ 3.987,36
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	0,38	R\$ 779,59	100,00	R\$ 779,59
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	1,71	R\$ 3.503,03	100,00	R\$ 3.503,03
2.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	4,19	R\$ 8.608,08	100,00	R\$ 8.608,08
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	1,43	R\$ 2.946,46	100,00	R\$ 2.946,46
2.6	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESSES	0,72	R\$ 1.480,80	100,00	R\$ 1.480,80
2.7	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	0,50	R\$ 1.024,80	100,00	R\$ 1.024,80
2.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	0,30	R\$ 616,16	100,00	R\$ 616,16
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	0,36	R\$ 746,58	100,00	R\$ 746,58
2.10	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	0,52	R\$ 1.066,35	100,00	R\$ 1.066,35
2.11	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	0,06	R\$ 115,20	100,00	R\$ 115,20
3	PAREDES E PAINEIS	1,27	R\$ 2.604,08	100,00	R\$ 2.604,08
3.1	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	1,05	R\$ 2.150,01	100,00	R\$ 2.150,01
3.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	0,05	R\$ 100,90	100,00	R\$ 100,90
3.3	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	0,17	R\$ 353,17	100,00	R\$ 353,17
4	REVESTIMENTOS	15,35	R\$ 31.528,88	100,00	R\$ 31.528,88
4.1	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	8,15	R\$ 16.739,38	100,00	R\$ 16.739,38
4.2	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	5,85	R\$ 12.023,24	100,00	R\$ 12.023,24
4.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	0,61	R\$ 1.250,76	100,00	R\$ 1.250,76
4.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	0,34	R\$ 701,26	100,00	R\$ 701,26
4.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	0,06	R\$ 119,84	100,00	R\$ 119,84
4.6	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	0,34	R\$ 694,40	100,00	R\$ 694,40
5	COBERTURAS	10,25	R\$ 21.057,11	100,00	R\$ 21.057,11
5.1	TELHA CERÂMICA	5,39	R\$ 11.058,36	100,00	R\$ 11.058,36
5.2	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	3,49	R\$ 7.176,96	100,00	R\$ 7.176,96
5.3	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	0,22	R\$ 457,99	100,00	R\$ 457,99
5.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	0,94	R\$ 1.938,28	100,00	R\$ 1.938,28
5.5	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	0,21	R\$ 425,52	100,00	R\$ 425,52
6	ESQUADRIAS	7,86	R\$ 16.130,99	100,00	R\$ 16.130,99
6.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	1,36	R\$ 2.799,12	100,00	R\$ 2.799,12
6.2	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m	0,79	R\$ 1.620,48	100,00	R\$ 1.620,48
6.3	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	1,02	R\$ 2.097,27	100,00	R\$ 2.097,27

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA : 27/05/2024	BDI : 31,27%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 25%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 30%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA/CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SEINFRA/CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO																		



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
6.4	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	0,58	R\$ 1.201,05	100,00	R\$ 1.201,05
6.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	0,82	R\$ 1.687,14	100,00	R\$ 1.687,14
6.6	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	0,08	R\$ 165,30	100,00	R\$ 165,30
6.7	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	0,29	R\$ 603,48	100,00	R\$ 603,48
6.8	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,70	R\$ 3.483,03	100,00	R\$ 3.483,03
6.9	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	1,20	R\$ 2.474,12	100,00	R\$ 2.474,12
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,21	R\$ 8.643,41	100,00	R\$ 8.643,41
7.1	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	2,08	R\$ 4.280,40	100,00	R\$ 4.280,40
7.2	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	0,41	R\$ 838,40	100,00	R\$ 838,40
7.3	PORTA PAPEL METÁLICO	0,09	R\$ 184,75	100,00	R\$ 184,75
7.4	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	0,10	R\$ 199,44	100,00	R\$ 199,44
7.5	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	0,20	R\$ 414,42	100,00	R\$ 414,42
7.6	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	0,54	R\$ 1.116,78	100,00	R\$ 1.116,78
7.7	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	0,06	R\$ 119,25	100,00	R\$ 119,25
7.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	0,20	R\$ 408,12	100,00	R\$ 408,12
7.9	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	0,05	R\$ 103,26	100,00	R\$ 103,26
7.10	RALO SECO PVC RÍGIDO	0,20	R\$ 406,63	100,00	R\$ 406,63
7.11	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	0,06	R\$ 130,11	100,00	R\$ 130,11
7.12	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	0,01	R\$ 30,05	100,00	R\$ 30,05
7.13	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	0,20	R\$ 411,80	100,00	R\$ 411,80
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,40	R\$ 17.256,38	100,00	R\$ 17.256,38
8.1	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	0,94	R\$ 1.927,12	100,00	R\$ 1.927,12
8.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	1,05	R\$ 2.152,54	100,00	R\$ 2.152,54
8.3	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	2,21	R\$ 4.542,00	100,00	R\$ 4.542,00
8.4	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	0,34	R\$ 693,75	100,00	R\$ 693,75
8.5	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	0,15	R\$ 305,70	100,00	R\$ 305,70
8.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	0,20	R\$ 408,12	100,00	R\$ 408,12
8.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	0,05	R\$ 102,32	100,00	R\$ 102,32
8.8	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	0,07	R\$ 153,48	100,00	R\$ 153,48
8.9	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	0,09	R\$ 175,40	100,00	R\$ 175,40

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA: 27/05/2024	BDI: 31,27%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA Composições Próprias	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			PRÓPRIA	47,76%
				0,00%
				05/2021



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
8.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	0,26	R\$ 541,68	100,00	R\$ 541,68
8.11	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	0,11	R\$ 227,88	100,00	R\$ 227,88
8.12	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	0,05	R\$ 95,64	100,00	R\$ 95,64
8.13	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	0,22	R\$ 453,34	100,00	R\$ 453,34
8.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	1,91	R\$ 3.914,00	100,00	R\$ 3.914,00
8.15	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	0,11	R\$ 234,75	100,00	R\$ 234,75
8.16	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	0,46	R\$ 946,98	100,00	R\$ 946,98
8.17	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	0,01	R\$ 15,68	100,00	R\$ 15,68
8.18	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	0,18	R\$ 366,00	100,00	R\$ 366,00
9	PISOS	12,61	R\$ 25.897,00	100,00	R\$ 25.897,00
9.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	5,77	R\$ 11.856,76	100,00	R\$ 11.856,76
9.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	0,59	R\$ 1.214,05	100,00	R\$ 1.214,05
9.3	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	0,59	R\$ 1.202,71	100,00	R\$ 1.202,71
9.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	5,66	R\$ 11.623,48	100,00	R\$ 11.623,48
10	PINTURAS	14,77	R\$ 30.337,78	100,00	R\$ 30.337,78
10.1	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	4,35	R\$ 8.926,35	100,00	R\$ 8.926,35
10.2	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	3,17	R\$ 6.513,79	100,00	R\$ 6.513,79
10.3	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	0,50	R\$ 1.020,10	100,00	R\$ 1.020,10
10.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,61	R\$ 1.258,70	100,00	R\$ 1.258,70
10.5	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	0,13	R\$ 259,42	100,00	R\$ 259,42
10.6	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	6,02	R\$ 12.359,42	100,00	R\$ 12.359,42
11	DIVERSOS	4,10	R\$ 8.417,62	100,00	R\$ 8.417,62
11.1	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	1,10	R\$ 2.252,16	100,00	R\$ 2.252,16
11.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	0,09	R\$ 177,21	100,00	R\$ 177,21
11.3	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	0,01	R\$ 10,28	100,00	R\$ 10,28
11.4	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	0,43	R\$ 883,15	100,00	R\$ 883,15
11.5	LIMPEZA GERAL	2,48	R\$ 5.094,82	100,00	R\$ 5.094,82
			R\$ 205.354,29	R\$ 205.354,29	

VICO IASI VIANA
 NASCIMENTO:07853951302
 7853951302

Assinado de forma digital
 por VICO IASI VIANA
 Nascimento:07853951302
 Dados: 2024.07.04 16:47:44
 -03'00"



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA : 27/05/2024	BDI : 31,27%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA/CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	6,50%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
	TOTAL	8,20%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	12,15%

BDI = 31,27%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VICO IASI VIANA
NASCIMENTO: 07/853951302
7853951302

Assinado de forma digital
por VICO IASI VIANA
NASCIMENTO: 07853951302
Dados: 2024.07.04 16:47:52
-03'00"






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO POSTO MANUELITO M. DE FARIAS	DATA :	27/05/2024	BDI :	31,27%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
FONTE:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

VICO IASI VIANA
NASCIMENTO:0
7853951302

Assinado de forma digital
por VICO IASI VIANA
NASCIMENTO:07853951302
Dados: 2024.07.04 16:48:00
-03'00'



Documento assinado digitalmente
RONEY HENRIQUE DA SILVA LOPES
Data: 04/07/2024 17:18:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>